

RENCANA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CITARUM

TAHUN 2025

BAB VI

UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Citarum

Tabel 6.1. Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
1	Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air																		
		Kondisi serta proyeksi tingkat bahaya erosi dan kekritisn lahan yang menunjukkan tren memburuk serta tercemarnya kualitas air WS Citarum	Kebijakan terkait regulasi pemanfaatan kawasan dan pengambilan air tanah	Penyusunan zona konservasi sumber daya air melalui Keputusan Gubernur	Menyusun zona konservasi sumber daya air Provinsi Jawa Barat			1 doc	Semua DAS di WS Citarum	Semua Kab/Kota dalam WS Citarum									• Bappeda Prov. Jawa Barat • BBWS Citarum • Dinas SDA Prov. Jawa Barat • Dinas PU Kab/Kota
				Penetapan Kawasan Sempadan Situ	Menetapkan Kawasan Sempadan Situ melalui RTRW Jawa Barat			1 doc	Semua DAS di WS Citarum	Semua Kab/Kota dalam WS Citarum									• Bappeda Prov. Jawa Barat • BBWS Citarum • Dinas SDA Provinsi Jawa Barat • Dinas PU Kab/Kota
				Penyusunan peraturan pengambilan air tanah untuk industri dan permukiman	Menyusun peraturan pengambilan air tanah untuk industri dan permukiman			1 doc	Semua DAS di WS Citarum	Semua Kab/Kota dalam WS Citarum									• Bappeda Prov. Jawa Barat • Kementerian ESDM • Dinas ESDM Prov. Jawa Barat • BBWS Citarum • Dinas SDA Provinsi Jawa Barat • Dinas PU Kab/Kota
				Penetapan Kawasan Gunung Wayang	Menetapkan Kawasan Gunung Sanggabuana			1 doc	DAS Citarum	Kabupaten Bandung									• Balai Besar Konservasi Sumber

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar					Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana	
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039		2040-2045
											BT	LS							
				menjadi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya	menjadi Kawasan Konservasi														Daya Alam Jawa Barat • Bappeda Prov. Jawa Barat
				Penetapan Kawasan Gunung Sanggabuana menjadi Kawasan Konservasi	Menetapkan Kawasan Gunung Malabar menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional			1 doc	DAS Citarum	Kabupaten Karawang									• Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat • Bappeda Prov. Jawa Barat
				Penetapan Kawasan Gunung Malabar menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional	Menetapkan Kawasan Gunung Malabar menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional			1 doc	DAS Citarum	Kabupaten Bandung									• Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat • Bappeda Prov. Jawa Barat
		Adanya okupasi pemanfaatan sempadan waduk, sungai dan situ	Penataan sempadan waduk, sungai dan situ	Restorasi dan penataan sempadan waduk, sungai dan situ	Penataan KJA di Waduk Djuanda			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Purwakarta									• Perum Jasa Tirta II • BBWS Citarum • Dinas PU Kab. Purwakarta
					Penataan Sempadan Waduk Djuanda			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Purwakarta									• Perum Jasa Tirta II • BBWS Citarum • Dinas PU Kab. Purwakarta
					Penataan Sempadan Waduk Cipanunjang			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung									• PT. PLN IP • BBWS Citarum • Dinas PU Kab. Bandung
					Penataan Sempadan Waduk Cileunca			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung									• PT. PLN IP • BBWS Citarum • Dinas PU Kab. Bandung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
					Penataan Sempadan Waduk Saguling			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung Barat									• PT PLN Indonesia Power • BBWS Citarum • Dinas PU Kab. Bandung Barat
					Penataan Sempadan Waduk Cirata			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Purwakarta									• PT. PJB • BBWS Citarum • Dinas PU Kab. Purwakarta
					Penataan Sempadan Waduk Cipancuh			1 kegiatan	DAS Cilalayang	Kabupaten Indramayu									• Perum Jasa Tirta II • BBWS Citarum • Dinas PU Kab. Indramayu
					Penataan Sempadan Waduk Ciburuy			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung Barat									• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung Barat
					Penataan Sempadan Waduk Lembang			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung Barat									• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung Barat
					Penataan Sempadan Waduk Kamojing			1 kegiatan	DAS Cibulan-Bulan	Kabupaten Karawang									• BBWS Citarum • PJT II • PSDA Jabar • PU Kab. Karawang
					Penataan Sempadan Waduk Sipatahunan			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung									• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung • Dinas Pariwisata

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																		Kabuptaen Bandung	
					Penataan Sempadan Waduk Sadawarna			1 kegiatan	DAS Cipunegara	Kabupaten Subang								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Subang	
					Penataan Sempadan Waduk Cilamaya			1 kegiatan	DAS Cilamaya	Kabupaten Karawang								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Karawang	
					Penataan Sempadan Waduk Cikapundung			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung	
					Penataan Sempadan Waduk Ciwidey			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung	
					Penataan Sempadan Waduk Kedaleman			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung	
					Penataan Sempadan Waduk Sukawarna			1 kegiatan	DAS Citarum	Kota Cimahi								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kota Cimahi	
					Penataan Sempadan Waduk Tegal Luar			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung	
					Penataan Sempadan Waduk Cipanengah			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung								• BBWS Citarum • PSDA Jabar	

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																		• PU Kab. Bandung	
					Penataan Sempadan Waduk Cimeta			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung Barat								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung Barat	
					Penataan Sempadan Waduk Cimahi			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bandung Barat								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bandung Barat	
					Penataan Sempadan Waduk Cibeet			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bogor								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bogor	
					Penataan Sempadan Waduk Cijurey			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bogor								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bogor	
					Penataan Sempadan Waduk Cipamingkis			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Bogor								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Bogor	
					Penataan Sempadan Waduk Bodas			1 kegiatan	DAS Citarum	Kabupaten Subang								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Subang	
					Penataan Sempadan Waduk Kandung			1 kegiatan	DAS Cipunegara	Kabupaten Indramayu								• BBWS Citarum • PSDA Jabar • PU Kab. Indramayu	
					Restorasi dan penataan sempadan			1 kegiatan	DAS di WS	Kab/Kota di WS Citarum								BBWS Citarum, Dinas PU	

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
					sungai dan situ Cikapundung. Citarik, Citarum Majalaya				Citarum										Kabupaten/ Kota
					Restorasi dan penataan sempadan sungai dan situ: Cisangkuy, Cinambo, Citepus, Cilember, Cibeureum, Citarum Karawan			1 kegiatan											BBWS Citarum, Dinas PU Kabupaten/ Kota
					Restorasi dan penataan sempadan sungai dan situ: Ciwadas, Ciderewak, Cibulan bulan, Cilamaya, Ciasem, Cipunagara, Cirasea, Citajur, Cilalanan			1 kegiatan											BBWS Citarum, Dinas PU Kabupaten/ Kota
		Peningkatan lahan kritis pada hulu DAS seperti di DAS Citarum, Cipunegara, Ciasem, Cilamaya	Penurunan area luas lahan kritis	Pelaksanaan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL)	penanaman agroforestri di Kabupaten Bandung			24.369 Hektar	DAS Citarum	Kab. Bandung									• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Bandung			302 Hektar											
						Pembangunan Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Bandung		24.136 Hektar											
						Pembangunan Gully Plug		1,52 Hektar	DAS Citarum	Kab. Bandung									

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar				Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana		
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034		2035-2039	2040-2045
											BT	LS							
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Bandung Barat			30.750 Hektar	DAS Citarum	Kab. Bandung Barat								• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat	
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Bandung Barat			7.215 Hektar											
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Bandung Barat			596 Hektar											
						Pembangunan Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Bandung Barat		23.083 Hektar					Layak	Layak					
						Pembangunan Gully Plug		61,65 Hektar					Layak	Layak					
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Bekasi			435 Hektar			DAS Citarum	Kab. Bekasi							
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Bekasi			2 Hektar											
						Pembangunan Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Bekasi		31 Hektar					Layak	Layak					
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Bogor			8.092 Hektar	DAS Citarum	Kab. Bogor								• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat	
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Bogor			7.969 Hektar											

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayakan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana	
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
											BT	LS								
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Bogor			66 Hektar											• Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor	
						Pembangunan Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Bogor		11.956 Hektar				Layak	Layak							
					Penanaman Reboisasi Intensif di Kabupaten Bogor			0,20 Hektar												
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Cianjur			23.580 Hektar	DAS Citarum	Kab. Cianjur								• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat • Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Cianjur • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur		
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Cianjur			266 Hektar												
						Pembangunan Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Cianjur		18.165 Hektar					Layak	Layak						
					Penanaman Reboisasi Intensif di Kabupaten Cianjur			10.753 Hektar												
						Pembangunan Gully Plug		36,71 Hektar					Layak	Layak						
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Garut			65 Hektar	DAS Citarum	Kab Garut								• BPDAS Cimanuk-Citanduy • BBWS Citarum • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut		
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Garut			102 Hektar												
						Perkuatan Tebing di		63 Hektar					Layak	Layak						

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana			
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045				
											BT	LS										
			Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih		Kabupaten Garut																
					Penanaman Reboisasi Intensif di Kabupaten Garut			164 Hektar														
						Pembanguna n Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Garut		163 Hektar					Layak	Layak								
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Indramayu			193 Hektar			DAS Kalise wo	Kab. Indramayu										• BPDAS Cimanuk-Citanduy • BBWS Citarum • Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Indramayu
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Indramayu			2.653 Hektar			DAS Kali Mang setan											
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Indramayu			6,79 Hektar	DAS Ujung waru													
					Penanaman Reboisasi Intensif di Kabupaten Indramayu			1,93 Hektar	DAS Kali Bugel													
						Pembanguna n Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Indramayu		5,74 Hektar	DAS Broco				Layak	Layak								
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Karawang			2.849 Hektar	DAS Citaru m	Kab. Karawang									• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebuna n, dan Peternakan			
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Karawang			8.246 Hektar	DAS Cisog a													
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Karawang			69 Hektar	DAS Ciwad as													

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar				Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana		
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034		2035-2039	2040-2045
											BT	LS							
								349 Hektar	DAS Cibulan-Bulan DAS Cilamaya								Kabupaten Karawang • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang		
						289 Hektar													
						1.434 Hektar					Layak	Layak							
					Penghijauan Lingkungan di Kota Bandung			51 Hektar	DAS Citarum	Kota Bandung								• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung	
					Penghijauan Lingkungan di Kota Cimahi			22 Hektar	DAS Citarum	Kota Cimahi								• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Purwakarta			13.039 Hektar	DAS Citarum DAS Cilamaya	Kab. Purwakarta								• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Lingkungan Hidup	
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Purwakarta			9.731 Hektar											

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana	
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
											BT	LS								
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Purwakarta			408 Hektar											Kab. Purwakarta	
						Perkuatan Tebing di Kabupaten Purwakarta		1.020 Hektar				Layak	Layak							
					Penanaman Reboisasi Intensif di Kabupaten Purwakarta			506 Hektar												
						Pembanguna n Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Purwakarta		11.568 Hektar				Layak	Layak							
						Pembanguna n Gully Plug di Kab. Purwakarta		10 Hektar				Layak	Layak							
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Subang			12.803 Hektar	DAS Cipepetan	Kab. Subang										• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang • Dinas Lingkunga n Hidup Kab. Subang
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Subang			4.927 Hektar	Kali Blanakan											
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Subang			90 Hektar	DAS Ciase m											
						Perkuatan Tebing di Kabupaten Subang		1.396 Hektar	DAS Kali Batan gleutik				Layak	Layak						
					Penanaman Reboisasi Intensif di Kabupaten Subang			268 Hektar	Kamal DAS Cipunegara											
						Pembanguna n Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Subang		11.345 Hektar					Layak	Layak						

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
					Penanaman Agroforestri di Kabupaten Sumedang			12.922 Hektar	DAS Citaru m	Kab. Sumedang									• BPDAS Citarum-Ciliwung • BBWS Citarum • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
					Penanaman Reboisasi Agroforestri di Kabupaten Sumedang			1.370 Hektar	DAS Kali Kamal										
					Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Sumedang			212 Hektar											
						Perkuatan Tebing di Kabupaten Sumedang		813 Hektar											
					Penanaman Reboisasi Intensif di Kabupaten Sumedang			1.318 Hektar											
						Pembanguna n Teras Konservasi Tanah di Kabupaten Sumedang		10.653 Hektar											
			Menanggu langi erosi sangat berat dan berat	Pembangu nan cekdam sebanyak 357 unit yang tersebar pada DAS Citarum, Cipunagar a, Cilamaya dan Ciasem		Membangun Checkdam Anak S Cikambuy 1	Konstruksi /terbuka	49,68	Das Citaru m	Kab. Bandung	107°30'2 5.128"	7°3'27.3 96"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cikambuy 2	Konstruksi /terbuka	21,54	Das Citaru m	Kab. Bandung	107°30'5 8.86"	7°2'19.0 68"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cikambuy 3	Konstruksi /terbuka	18,49	Das Citaru m	Kab. Bandung	107°32'8 .988"	7°3'42.5 52"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cikambuy 4	Konstruksi /terbuka	49,98	Das Citaru m	Kab. Bandung	107°32'8 .592"	7°3'41.9 04"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 1	Konstruksi /terbuka	21,72	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'39.12"	7°12'52.416"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 10	Konstruksi /terbuka	18,29	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'3.024"	7°10'19.416"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 11	Konstruksi /terbuka	49,38	Das Citarum	Kab. Bandung	107°35'28.464"	7°9'51.804"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 12	Konstruksi /terbuka	21,14	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'55.008"	7°9'44.424"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 13	Konstruksi /terbuka	18,49	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'9.648"	7°9'13.356"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 14	Konstruksi /terbuka	48,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'11.592"	7°8'51.648"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 15	Konstruksi /terbuka	25,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'29.52"	7°7'47.136"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 16	Konstruksi /terbuka	19,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'48.084"	7°7'33.276"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S	Konstruksi /terbuka	43,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'39.024"	7°7'18.192"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Cisangkuy 17													DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy18	Konstruksi /terbuka	22,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'2 2.668"	7°6'48.6 36"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 19	Konstruksi /terbuka	21,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'5 0.748"	7°5'31.6 32"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 2	Konstruksi /terbuka	50,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'2 6.388"	7°13'19. 884"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 20	Konstruksi /terbuka	23,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'4 9.164"	7°4'58.1 16"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 21	Konstruksi /terbuka	20,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'4 7.58"	7°4'16.8 24"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 22	Konstruksi /terbuka	48,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°34'6 .132"	7°4'15.4 56"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 23	Konstruksi /terbuka	24,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°35'8 .988"	7°3'55.3 68"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 24	Konstruksi /terbuka	19,39	Das Citarum	Kab. Bandung	107°35'3 8.148"	7°3'50.8 68"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 3	Konstruksi /terbuka	47,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'31.464"	7°13'0.624"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 5	Konstruksi /terbuka	25,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°31'55.524"	7°12'7.704"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 6	Konstruksi /terbuka	20,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°31'58.512"	7°11'36.096"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 7	Konstruksi /terbuka	46,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'29.688"	7°11'10.968"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 8	Konstruksi /terbuka	26,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°32'31.272"	7°10'42.852"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 9	Konstruksi /terbuka	21,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°34'0.912"	7°10'49.8"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 1	Konstruksi /terbuka	45,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°27'40.5"	7°7'21.792"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 10	Konstruksi /terbuka	27,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'44.664"	7°2'59.172"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 11	Konstruksi /terbuka	23,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'40.02"	7°2'43.872"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 12	Konstruksi /terbuka	44,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'34.764"	7°2'29.22"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 13	Konstruksi /terbuka	27,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'27.78"	7°2'19.788"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 14	Konstruksi /terbuka	15,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°30'11.412"	7°1'41.232"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 15	Konstruksi /terbuka	42,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°30'35.388"	7°0'58.644"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 2	Konstruksi /terbuka	28,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'2.436"	7°6'3.42"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 3	Konstruksi /terbuka	28,65	Das Citarum	Kab. Bandung	107°27'4.428"	7°5'48.696"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 4	Konstruksi /terbuka	49,48	Das Citarum	Kab. Bandung	107°25'34.284"	7°4'37.452"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 5	Konstruksi /terbuka	21,64	Das Citarum	Kab. Bandung	107°27'26.316"	7°4'32.196"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 6	Konstruksi /terbuka	18,39	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'10.176"	7°4'9.12"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 7	Konstruksi /terbuka	49,28	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'17.196"	7°3'47.916"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 8	Konstruksi /terbuka	28,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'39.66"	7°3'54.9"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak S Ciwidey 9	Konstruksi /terbuka	18,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'59.964"	7°3'30.312"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak Sungai Ciasem 1	Konstruksi /terbuka	49,88	Das Ciasem	Kab. Subang	107°43'5.448"	6°36'39.708"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Cipunagara 2	Konstruksi /terbuka	21,74	Das Cipunagara	Kab. Subang	107°44'19.464"	6°43'3.468"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Cipunagara 1	Konstruksi /terbuka	19,19	Das Cipunagara	Kab. Subang	107°47'32.856"	6°42'10.692"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Cipunagara 3	Konstruksi /terbuka	49,18	Das Cipunagara	Kab. Subang	107°50'19.032"	6°39'52.308"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Anak S Cisangkuy 4	Konstruksi /terbuka	28,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°33'50.148"	7°13'3.54"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Anak Sungai Citarik 1	Konstruksi /terbuka	28,79	Das Citarum	Kab. Sumedang	107°51'2 .628"	6°57'23. 832"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Citarik 2	Konstruksi /terbuka	49,28	Das Citarum	Kab. Sumedang	107°49'5 9.664"	6°57'25. 38"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Citarik 3	Konstruksi /terbuka	21,39	Das Citarum	Kab. Sumedang	107°48'1 4.616"	6°57'21. 348"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Citarik 4	Konstruksi /terbuka	19,49	Das Citarum	Kab. Sumedang	107°46'4 1.736"	6°56'28. 752"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Citarik 5	Konstruksi /terbuka	49,98	Das Citarum	Kab. Bandung	107°45'3 0.744"	6°55'23. 7"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Baleendah	Konstruksi /terbuka	21,04	Das Citarum	Kab. Bandung	107°37'3 7.704"	7°0'51.7 68"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Bumiwangi	Konstruksi /terbuka	22,39	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'4 3.296"	7°1'56.9 64"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cananggela	Konstruksi /terbuka	49,12	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'3 4.68"	7°7'45.6 6"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cibeureum	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung	107°39'58.14"	7°11'45.132"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cibeureum 2	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'5.604"	7°10'49.08"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Ciburial	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°37'46.344"	6°52'22.764"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cikembang 1	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'43.68"	7°12'10.116"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cikembang 2	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'3.12"	7°11'55.644"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cikembang 3	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'30.12"	7°11'50.928"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cikitu	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung	107°39'58.608"	7°9'49.212"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Girimulya 1	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'14.244"	7°9'13.212"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Girimulya 2	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'38.724"	7°8'32.316"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Isola	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung	107°35'26.556"	6°51'4.284"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Jelekong 1	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'2.064"	7°1'27.696"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Jelekong 2	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°39'22.428"	7°1'30.216"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam S Ds Kanangsari	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Bandung	107°24'19.728"	6°45'57.564"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Loa	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung	107°47'28.356"	7°4'48.216"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Mandalahaji	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung	107°43'5.736"	7°6'7.236"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Manggahang	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung	107°38'43.296"	7°1'12.648"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Maruyung	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung	107°42'4.932"	7°6'21.348"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Ds Nagrak	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kab. Bandung	107°43'56.388"	7°6'20.7"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Pangauban	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'19.644"	7°8'12.372"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Tarumjaya 1	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'10.848"	7°13'30.648"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Tarumjaya 2	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'27.372"	7°13'8.76"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Wargamekar	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'54.228"	7°1'13.62"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ds Wargamekar 2	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'30.828"	7°1'40.152"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Katumiri cimahi	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°34'0.408"	6°51'21.924"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Ciangkep 1	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung	107°42'59.868"	6°53'11.976"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung	107°42'1.404"	6°55'4.008"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Sungai Ciangkep 2													Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ciasem 1	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Ciasem	Kab. Subang	107°37'58.512"	6°38'54.6"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Sungai Ciasem 2	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Ciasem	Kab. Subang	107°40'18.156"	6°37'39.252"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Sungai Ciasem 3	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Ciasem	Kab. Subang	107°44'2.076"	6°31'5.556"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Sungai Cibalagung 1	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°9'12.996"	6°47'23.064"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cibalagung 2	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°10'59.7"	6°46'28.056"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cibalagung 3	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°14'21.912"	6°45'44.064"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cibeet 1	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°3'50.04"	6°39'42.624"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cibeet 2	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bogor	107°10'10.02"	6°38'20.616"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bogor

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Cibeet 3	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bogor	107°8'45.744"	6°34'21.324"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bogor
						Membangun Checkdam Sungai Cibeet 4	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kab. Bogor	107°8'22.56"	6°30'28.476"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bogor
						Membangun Checkdam Sungai Cibeet 5	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bekasi	107°12'20.196"	6°27'1.476"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bekasi
						Membangun Checkdam Sungai Cibuntung 1	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°27'35.892"	7°1'58.836"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cibuntung 2	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°28'8.652"	7°1'2.712"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cibuntung 3	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°27'23.04"	6°59'51.396"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cidadap 1	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°12'46.296"	6°39'48.636"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cidadap 2	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°14'42.792"	6°38'9.816"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Cidadap 3	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Purwakarta	107°16'11.856"	6°38'27.348"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Cieuri 1	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung	107°46'9.768"	7°6'43.416"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cieuri 2	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kab. Bandung	107°45'59.112"	7°5'50.136"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cieuri 3	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung	107°45'56.556"	7°5'5.964"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Ciharus 1	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°44'1.968"	7°7'29.532"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Ciharus 2	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°44'12.372"	7°6'7.992"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Ciherang 1	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Cimalaya	Kab. Purwakarta	107°33'7.776"	6°37'21.612"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Ciherang 2	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Cimalaya	Kab. Purwakarta	107°32'4.704"	6°35'46.392"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Cijambu 1	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°16'31.62"	6°57'43.884"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cijambu 2	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°17'18.528"	6°56'21.3"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cijambu 3	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°18'53.928"	6°55'34.968"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cijambu 4	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°21'4 4.172"	7°0'21.9 6"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cijeruk 1	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°21'4 2.12"	7°0'21.6 72"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cijeruk 2	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°22'2 6.688"	6°58'45. 264"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cikalong Kolot 1	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°25'3 5.004"	6°43'24. 78"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cikalong Kolot 2	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°23'5 9.604"	6°43'5.7 36"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cikambuy 1	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung	107°31'3 2.016"	7°4'23.4 84"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Cikambuy 2	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung	107°31'4 7.964"	7°3'37.1 88"	Layak	Layak					BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Cikapundung 1	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°38'59.892"	6°49'1.524"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cikapundung 2	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kota Bandung	107°36'32.904"	6°52'33.492"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Cikuruh 1	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Cimalaya	Kab. Subang	107°36'56.592"	6°37'36.444"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Cikuruh 2	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Cimalaya	Kab. Subang	107°36'26.46"	6°35'37.356"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Cikundul 1	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Cimalaya	Kab. Cianjur	107°6'31.104"	6°43'8.328"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cikundul 2	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°9'57.42"	6°41'42.036"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cikundul 3	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°12'35.748"	6°43'14.592"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
						Membangun Checkdam Sungai Cilalawi 1	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°25'2.28"	6°41'29.004"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cilalawi 2	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Purwakarta	107°23'22.452"	6°41'38.688"	Layak	Layak					BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayakan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Cilanang 1	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°21'4 .536"	6°58'39. 216"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cilanang 2	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°21'2 2.536"	6°56'58. 128"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cimahi	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kota Cimahi	107°33'8 .388"	6°52'10. 488"	Layak	Layak					BBWS Citarum
						Membangun Checkdam Sungai Cimeta 1	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°31'7 .5"	6°49'20. 064"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cimeta 2	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°28'3 5.868"	6°49'7.0 68"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cimeta 3	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°26'1 8.708"	6°47'31. 344"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cimeta 4	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°25'1 5.78"	6°48'16. 416"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cimeta 5	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°23'9 .312"	6°49'6.9 24"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cininggul	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°24'40.032"	6°43'54.912"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cipamingkis	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bogor	107°2'48.264"	6°31'28.092"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bogor
						Membangun Checkdam Sungai Cipunagara 1	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Cipunagara	Kab. Sumedang	107°54'55.152"	6°39'44.568"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Cipunagara 2	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Cipunagara	Kab. Sumedang	107°56'54.852"	6°38'13.992"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Cirasea 1	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung	107°40'19.524"	7°5'31.452"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Cirasea 2	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'41.892"	7°4'30.756"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Cirasea 3	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Bandung	107°42'34.632"	7°2'31.092"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'5.28"	6°53'13.272"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan Kelayakan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Cisanggarung													DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Cisokan 1	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°21'22.176"	7°4'9.156"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cisokan 2	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°20'5.496"	7°3'14.076"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cisokan 3	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°19'1.704"	7°2'0.276"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cisokan 4	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°17'40.848"	7°1'12.324"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cisokan 5	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°13'30.756"	7°0'36.216"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cisokan 6	Konstruksi /terbuka	22,04	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°11'5.46"	6°59'47.4"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Cisokan 7	Konstruksi /terbuka	19,09	Das Citarum	Kab. Cianjur	107°12'26.604"	6°54'40.644"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Citarik 1	Konstruksi /terbuka	45,09	Das Citarum	Kab. Sumedang	107°51'3 .672"	6°57'59.904"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Citarik 2	Konstruksi /terbuka	29,64	Das Citarum	Kab. Sumedang	107°49'3 7.632"	6°58'14.592"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Citarum 1	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'3 9.084"	7°10'47.622"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Citarum 2	Konstruksi /terbuka	50,28	Das Citarum	Kab. Bandung	107°41'5 4.636"	7°8'55.8 92"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Citarum 3	Konstruksi /terbuka	23,84	Das Citarum	Kab. Bandung	107°42'5 .364"	7°7'30.2 16"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidara 1	Konstruksi /terbuka	25,49	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°24'4 2.012"	7°1'38.9 64"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidara 2	Konstruksi /terbuka	39,18	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°25'5 .556"	7°0'51.6 6"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidara 3	Konstruksi /terbuka	21,74	Das Citarum	Kab. Bandung Barat	107°25'1 2.936"	6°59'48.156"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidey 1	Konstruksi /terbuka	18,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'43.152"	7°3'36.936"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidey 2	Konstruksi /terbuka	49,88	Das Citarum	Kab. Bandung	107°29'49.524"	7°2'9.744"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidey 3	Konstruksi /terbuka	21,74	Das Citarum	Kab. Bandung	107°30'59.904"	7°1'17.724"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidey 4	Konstruksi /terbuka	18,79	Das Citarum	Kab. Bandung	107°31'0.444"	6°59'29.256"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Cikao 1	Konstruksi /terbuka	49,88	Das Citarum	Kab. Purwakarta	107°32'3.156"	6°42'48.816"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Purwakarta
						Membangun Checkdam Sungai Cikao 2	Konstruksi /terbuka	21,74	Das Citarum	Kab. Purwakarta	107°31'24.816"	6°39'28.152"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Purwakarta
						Membangun Checkdam Sungai Cikalong	Konstruksi /terbuka	18,79	Das Cipunagara	Kab. Sumedang	107°58'18.156"	6°40'42.348"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Cikadu	Konstruksi /terbuka	49,88	Das Cipunagara	Kab. Subang	107°48'1.944"	6°36'43.812"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Sungai Cilamatan 1	Konstruksi /terbuka	21,74	Das Cipunagara	Kab. Subang	107°46'29.028"	6°35'44.268"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Sungai Cilamatan 2	Konstruksi /terbuka	18,79	Das Cipun agara	Kab. Subang	107°47'34.656"	6°34'50.124"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Subang
						Membangun Checkdam Sungai Cigeuleuh	Konstruksi /terbuka	21,74	Das Cipun agara	Kab. Sumedang	107°52'36.66"	6°39'23.976"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Cisaat	Konstruksi /terbuka	18,79	Das Cipun agara	Kab. Sumedang	107°56'1.824"	6°40'3.288"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Ds Rancamang ung	Konstruksi /terbuka	51,58	Das Cipun agara	Kab. Sumedang	107°50'9.744"	6°42'15.588"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Ds Rancamang ung 2	Konstruksi /terbuka	23,94	Das Cipun agara	Kab. Sumedang	107°49'58.62"	6°41'29.796"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Sungai Cibodas	Konstruksi /terbuka	19,29	Das Cipun agara	Kab. Sumedang	107°53'29.868"	6°41'3.876"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Sumedang
						Membangun Checkdam Anak Sungai Citarik 1	Konstruksi /terbuka	49,38	Citaru m	Bandung	107°51'10.19"	6°58'0.71"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung
						Membangun Checkdam Sungai Cieuri 1	Konstruksi /terbuka	22,74	Citaru m	Bandung	107°45'59.69"	7°5'11.07"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Checkdam Sungai Ciwidara 1	Konstruksi /terbuka	19,19	Citarum	Kab Bandung Barat	107°,94.857	6°63.722	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Checkdam Sungai Ds Cieuri 3	Konstruksi /terbuka	18,19	Citarum	Kab Cianjur	107°45'57.43"	7°5'48.35"	Layak	Layak					BBWS Citarum, DSDA Prov, Jabar, DPUPR Kab Cianjur
2	Pengawetan Air																		
		Masih rendah upaya pengawetan air	Peningkatan upaya pengawetan air dengan peningkatan tampungan air dan penghematan air	Pembangunan potensi embung desa		Membangun Embung desa Kabupaten Bandung Barat				Bandung Barat	107°25'42.762"	6°56'11.714"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat, DPUPR Kab Bandung Barat
						Membangun Embung desa Kabupaten Subang				Subang	107°46'36.82"	6°32'32.241"	Layak	Layak					Dinas PUPR Kab Subang
						Membangun Embung desa Kabupaten Karawang				Karawang	107°21'33.651"	6°23'1.92"	Layak	Layak					Dinas PUPR Kab Karawang
						Embung Sumber Mulya				Indramayu	107°56'28.454"	6°25'1.462"	Layak	Layak					
						Embung Sidamulya				Indramayu	108°1'13.303"	6°24'6.549"	Layak	Layak					
						Embung Sumber Jaya				Indramayu	108°0'47.393"	6°26'56.332"	Layak	Layak					
						Oxbow Manggahang	0,13621458	29.120		Bandung	107°38'32.725"	7°1'9.926"	Layak	Layak					PJT II
						Oxbow Bantarsari,	0,13621458	21.403					Layak	Layak					BBWS Citarum
						Oxbow Haurcucuk 1	0,13621458	7.835		Bandung	107°41'23.301"	6°59'53.725"	Layak	Layak					PJT II
						Oxbow Haurcucuk 2;	0,13621458	14.621		Bandung	107°41'22.884"	7°0'15.049"	Layak	Layak					BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana	
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
											BT	LS								
				Pembangu nan sumur resapan air/imbuh an air		Membangun sumur resapan pada kawasan pemukiman dan perkantoran						6°54'27.47"	107°33'53.25"	Layak	Layak					Dinas PUPR Kab/kota di WS Citarum
				Pengaman an dan pengelolaa n mata air	Perlindungan sumber-sumber mata air				Semu a DAS di WS Citaru m	Semua Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum, DSDA Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR Kab/kota di WS Citarum	
				Pembangu nan tampungan air hujan pada kawasan perkantora n, pendidikan dan industri		Membangun sarana dan prasarana Penampung Air hujan pada perkantoran dan industri								Layak	Layak					Dinas PUPR Kab/kota di WS Citarum
				Melaksana kan OP untuk situ-situ di WS Citarum;	Pelatihan/pem binaan / penambahan operator/ petugas O&P bendung/ bendungan yang telah dibangun		Kegiatan		WS Citaru m	Kabupate n/kota di WS Citarum										
						Rehabilitasi Situ			WS Citaru m	Kabupate n/kota di WS Citarum										
3	Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air																			

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
		Terdapat indikasi pencemaran di beberapa segmen sungai Citarum dan anak-anak sungainya yang diakibatkan oleh limbah industri, domestik dan ternak.	Kualitas air limbah yang masuk ke sungai sesuai dengan baku mutu sehingga kualitas air sungai memenuhi klas baku mutu kelas II	Pembangunan IPAL Komunal		Membangun IPAL Komunal Padamukti (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Bandung	107°46'10.082"	7°0'34.825"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Dinas DLH Kota Bandung. Pemerintah Kabupaten/ Kota.
						Membangun IPAL Komunal Domestik Tanjungsian g (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Subang	107°48'56.829"	6°44'59.994"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.
						Membangun IPAL Komunal Domestik Tanjungkerta (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Sumedang	107°53'29.846"	6°46'18.823"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.
						Membangun IPAL Komunal Domestik Nyenang (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Bandung Barat	107°20'48.18"	6°44'51.957"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.
						Membangun IPAL Komunal Domestik Bojongmangu (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Bekasi	107°10'37.998"	6°26'14.545"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun IPAL Komunal Domestik Tanjungsari (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Sumedang	107°48'5 .034"	6°52'10. 933"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.
						Membangun IPAL Komunal Domestik Bojong (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Pekalongan	109°34'2 0.742"	6°58'26. 407"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.
						Membangun IPAL Komunal Domestik Jalan Cagak (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Subang	107°42'2 9.058"	6°39'58. 184"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.
						Membangun IPAL Komunal Domestik Mekarjati (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Karawang	107°17'3 4.688"	6°14'50. 765"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten/ Kota.
				Pembangunan IPAL Industri		Membangun IPAL Komunal Industri Cimahi Leuwigajah (wilayah cemar sedang)		1 Unit		Cimahi	107°31'4 3.676"	6°54'28. 952"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta
						Membangun IPAL Komunal Industri Mekarmulya (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Bandung	107°42'1 .712"	6°55'53. 029"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta
						Membangun IPAL Komunal Industri		1 Unit		Karawang	107°26'1 4.675"	6°23'29. 444"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Dawuan Tengah (wilayah cemar ringan)													
						Membangun IPAL Komunal Industri Cileunyi Tengah (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Karawang	107°26'14.451"	6°23'56.48"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta
						Membangun IPAL Komunal Cibinong (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Bogor	106°49'42.41"	6°29'28.666"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta
						Membangun IPAL Komunal Industri Bobojong (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Cianjur	107°13'39.178"	6°45'59.316"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta
						Membangun IPAL Komunal Ciburadul (wilayah cemar ringan)		1 Unit			107°30'03.9"	6°51'21.4"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta
						Membangun IPAL Komunal Industri Cimahi Cihunjuang (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Bandung Barat	107°33'54.485"	6°50'59.126"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta
						Membangun IPAL Komunal Industri Jalan Cagak (wilayah cemar ringan)		1 Unit		Subang	107°43'1.193"	6°40'22.736"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, Swasta

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				Membangun sistem monitoring kualitas air secara realtime		Membangun sistem monitoring kualitas air secara realtime pada sungai utama dan waduk yang telah di bangun		20 Unit			6°31'14.27"	107°23'22.55"	Layak	Layak					DLH Provinsi Jawa Barat, BBWS Citarum DLH Kabupaten/ kota di WS Citarum

Tabel 6.2. Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
1	Penatagunaan Sumber Daya Air																		
		Belum adanya penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber air	Ditetapkannya zona pemanfaatan sumber air.	Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan pada sumber air	Melaksanakan reviu/Refisi RTRW dengan menetapkan Zona Pemanfaatan air		legislasi		Seluruh DAS WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
		Belum adanya penetapan zona pemanfaatan ruang pada CAT dan peruntukan air pada CAT.	Ditetapkannya zona pemanfaatan ruang pada CAT dan peruntukan air pada CAT.	1. Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan ruang pada CAT dan peruntukan air pada CAT.	Menyusun dan menetapkan zona pemanfaatan ruang pada CAT dan peruntukan air pada CAT dalam Perda		legislasi		Seluruh DAS WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
				2. Penataan kawasan lindung air tanah khususnya di wilayah Bandung Utara dan Bandung Selatan	Menetapkan Kawasan lindung air tanah melalui Perda/Pergub		legislasi		Seluruh DAS WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
		Berkurangnya lahan sawah khususnya pada irigasi teknis	Bertahan nya luas lahan sawah irigasi teknis (DIFungsional)	Menetapkan sawah irigasi teknis sebagai Lahan Pertanian	Menentapkan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dalam Bentuk Pergub/Per		legislasi		Seluruh DAS WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten/ko

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
				Pangan Berkelanjutan	bup/Perwali														ta di WS Citarum
		Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA)	Tercapainya ketahanan air		Menghitung indeks ketahanan air		dokumen		WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									BBWS Citarum
		Penegakan hukum terkait pengelolaan SDA	Penertiban dan penegakan hukum atas pelanggaran ruang sungai dan pemanfaatan SDA	Meningkatkan SDM petugas terkait pengelolaan SDA	Menyusun inventarisasi dan perencanaan SDM (petugas, pengawas, PPNS)	Perencanaan	1		WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar DLHK Prov Jabar
					Melaksanakan pelatihan	Pelatihan	20		WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									Bandiklat Daerah Prov, POLRI
					Pemantauan berkala	Monitoring	20		WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar DLHK Prov Jabar, POLRI
		Penguatan fungsi kelembagaan SDA	Penguatan fungsi kelembagaan dalam penyediaan, perizinan dan pengendalian pemanfaatan air baku	Mewujudkan harmonisasi penggunaan air irigasi dan air baku	Menyepakati dan menetapkan melalui TKPSDA WS Citarum.		MoU		WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Bappeda Prov. Jabar
					Mengawasi pelaksanaan alokasi		Penegakan hukum		WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									BBWS Citarum, Dinas SDA

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
					air disertai penegakan hukum		bagi yang melanggar												Prov. Jabar, Bappeda Prov. Jabar, PPNS
					Monev alokasi air		Monev alokasi air		WS Citarum	Kab/kota di WS Citarum									BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Bappeda Prov. Jabar, PPNS
2	Penyediaan Sumber Daya Air																		
		Tingkat pemenuhan air untuk RKI belum terpenuhi 100%	Pemenuhan kebutuhan air RKI 100% dari air permukaan	Penyediaan air baku Kota Bandung dari air permukaan sebesar 9,20 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar 0,02 m3/dt		Membangun Intake Sistem Kertasari	Intake & Bangunan transmisi	0,30 m3/dt	Citarum	Kota Bandung	107°40'5.733"	7°14'25.358"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtaraharja
						Membangun intake pada Bendung Balekambang	Intake & Bangunan transmisi	0,09 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°17'56.60"	6°53'31.30"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtaraharja
						Membangun Waduk Harian Cikalong dan Pembangunan Intake	Waduk & Intake	0,30 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°33'29.4"	7°6'59.934"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, PT. Tirta Gemah Ripah
						Membangun Intake Interbasin Sinumbra	Intake & Bangunan transmisi	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°20'3.648"	7°8'56.412"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			PT. Tirta Gemah Ripah
						Membangun intake pada pompa Saguling	Intake & Bangunan transmisi	0,35 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°25'40.62"	6°56'5.43"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtawening. PJT II
						Membangun Intake Waduk Cikapundung	Waduk & Intake	0,28 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°36'29.737"	6°55'5.088"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Intake pada Waduk Rancaekek Sistem	Waduk & Intake	1,00 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°47'29.254"	6°58'2.471"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Intake Sungai Cisangkuy	Intake & Bangunan transmisi	1,40 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°28'55"	06°59'24"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtawening, Perumda Tirta Raharja.
						Membangun Intake Situ Cisanti	Intake & Bangunan transmisi	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°39'14.00"	7°12'22.54"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Intake Sungai Cilaki	Intake & Bangunan transmisi	2,93 m3/dt	Citarum	Kota Bandung			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtawening
						Membangun Intake Situ Cisanti	Intake & Bangunan transmisi	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°39'14.00"	7°12'22.54"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Pengembangan Air Baku Intake Cisondari	Intake & Bangunan transmisi	0,61 m3/dt	Citarum	Kota Bandung			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtawening
						Membangun Intake Waduk Santosa	Waduk & Intake	1,44 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°38'11.641"	7°15'40.013"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtawening, Perumda Tirta Raharja.
						Membangun Waduk Cikawari 0,20 m3/dt	Waduk & Intake	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°41'02.7"	7°24'08.5"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja.
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kota. Bandung	Sumur Dalam	0,02 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kota Bandung	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirtawening
				Penyediaan air baku Kab. Bandung dari air permukaan sebesar 14,83 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar 0,03 m3/dt		Membangun Intake Sistem Kertasari	Intake & Bangunan transmisi	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°41'10.003"	7°14'35.347"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intaek	Intake	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	108°17'56.60"	6°53'31.30"	Layak	Layak					BBWS Citarum,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Bendung Balekambang													Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake Waduk Harian Cikalong		0,40 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°33'27.855"	7°7'4.226"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake Sinumbra		0,35 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°20'3.827"	7°8'55.957"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Embung Sekojolang	Embung/ Intake	0,34 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°38'42.91"E	6°51'37.67"S;	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Embung Leuwiliang	Embung & Intake	0,07 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°30'23.97"E	7°7'17.68"S ;	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Embung Situ Leuwi Naggung	Embung & Intake	0,08 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°39'10.64"E	7°15'45.68"S,	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake Situ Nyonya, Situ Hanjavar & Situ Sukaati	Embung & Intake	0,45 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°20'3.83"	7°9'31.08"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Pemanfaatan Potensi MA Komunal (Sistem Bandung	Intake	2,92 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Selatan Sistem Bandung Timur 1 & 2))													
						Membangun Waduk Rancaekek Sistem dan Pembangunan Intake	Waduk & Intake	0,40 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°44'24.856"	6°58'31.903"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Kemen PU CK Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Waduk Cilembang	Waduk & Intake	0,50 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107° 25' 30.0600"	6° 56' 25.7398"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Kemen PU CK Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Waduk Sukawarna dan Pembangunan Intake	Waduk & Intake	0,328 m3/dt	Citarum	Kota Bandung	107°34'37.09"	6°53'12.539"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Kemen PU CK Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Waduk Cipanengah dan pembangunan Intake	Waduk & Intake	1,06 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°39'32.43"	6°49'41.78"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Kemen PU CK Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Embung Tegalluar cs dan pembangunan Intake	Embung & Intake	0,40 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°41'5.276"	6°58'46.146"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake Mata Air Ciburial	Intake	0,40 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°38'43.875"	6°51'9.523"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake	Intake	0,08 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Mata Air Cibela													Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake Mata Air Kosasih	Intake	0,03 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°41'11.90"	7°6'9.63"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake Mata Air Karanganyar	Intake	0,01 m3/dt	Citarum	Kota. Bandung	107°36'57.77"	6°55'22.608"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Intake Mata Air Ciakar	Intake	0,15 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°41'59.326"	7°11'32.212"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Waduk Cigondok dan Pembangunan Intake	Waduk & Intake	0,38 m3/dt	Citarum	Kab. Sumedang	107°47'7.28"	6°55'8.18"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Waduk Ciwidey/Cisondari dan Pembangunan Intake	Waduk & Intake	0,43 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°26'58.551"	7°5'6.894"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Waduk Kadaleman Waduk Ranca Bentang Waduk Margamukti	Waduk & Intake	2,93 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°37'49.962"	7°11'13.714"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun dan Meningkatkan Intake Waduk Santosa	Intake	0,80 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°38'12.182"	7°15'37.706"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Waduk Cijolang	Waduk & Intake	1,00 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°39'9.077"	6°50'44.234"	layak	layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Waduk Maruyung	Waduk & Intake	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°42'19.35"	7°6'48.68"	layak	layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Membangun Bendungan Patrol	Bendungan & Waduk	0,90 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°24'36.21"	7°7'39.44"	layak	layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta, Raharja
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kab.. Bandung	Sumur Dalam	0,03 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kab. Bandung	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum
				Penyediaan air baku dari permukaan Kab. Bandung Barat sebesar 8,36 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar 0,29 m3/dt		Membangun Intake Interbasin Sinumbra	Intake	0,38 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°17'14.65"E	7°11'19.59"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Situ Nyonya, Situ	Intake	0,40 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°20'3.83"	7°9'31.08"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Hanjawar & Situ Sukaati													Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Goa Wallet, MA Awilarang, MA Cidadap & MA Rengganis	Intake	0,52 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cipaso	Intake	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cigendel	Intake	0,05 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Sungai Cisumengk a	Intake	0,05 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cipeles	Intake	0,12 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cijati	Intake	0,04 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cibeusi	Intake	0,17 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Intake Sungai Cipeles	Intake	0,41 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Ciledug	Intake	0,04 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cilembu	Intake	0,04 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cimande	Intake	0,18 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°46' 26.55"	6°59' 46.22 "	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Ciekel	Intake	0,05 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cipicung	Intake	0,04 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Cilengsing 2	Intake	0,02 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Cibayun	Intake	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Pemanfaatan MA Ranca Badak 1	Intake	0,05 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°46'46.19"E	6°33'30.76"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Cigadalintang	Intake	0,04 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Ciangkeub	Intake	0,02 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Cibulukan	Intake	0,04 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107° 41' 24.9 "	07° 05' 42.8 "	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Cipulus	Intake	0,04 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°42'8.69"E	7°10'45.41" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Cikole	Intake	0,02 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°23'16.30"	6°58'32.25"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Pasir Ipis 1 & 2	Intake	0,02 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Curug Goong	Intake	0,002 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°40'12.38"E	7°12'8.62"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Pemanfaatan MA Suramangala	Intake	0,001 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan MA Saguling	Intake	0,001 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°25'40.62"	6°56'5.43"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan JIAT Sarana AB KBB	Intake	0,01 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cikahuripan	Intake	0,23 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°36'28.06"E	6°48'30.15"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Pemanfaatan Potensi MA Komunal (Sistem Bandung Barat I & 2)	Intake	1,71 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kab. Bandung Barat			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Mata Air Cisaladah	Intake	0,25 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°28'19.2"E	7°1'16.256"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Mata Air Citalaga	Intake	0,75 m3/dt	Cilamaya	Kab. Subang	107°37'28.99"E	6°37'41.01"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Mata Air Cikahuripan	Intake	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°36'29.09"E	6°47'3.818"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Nanjung	Intake	0,45 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°30'1 1.45"E	6°56'0 .45"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Waduk Cikapundung	Waduk & Intake	0,57 m3/dt	Citarum	Kota. Bandung	107°33'2 9.04"E	7°3'40 .14"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Sungai Cimahi	Intake	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°33'4 2.13"E	6°48'4 9.80" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Waduk Cimeta	Waduk & Intake	0,19 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°32'3 5.487"	6°48'2 6.473 "	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Waduk Cimahi	Intake	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°34'3 7.04"E	6°44'2 7.93" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Membangun Intake Waduk Cikawari	Waduk & Intake	0,71 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°41'0 2.7"	7°24'0 8.5"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Wibawa Mukti
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kab.. Bandung Barat	Sumur Dalam	0,29 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kab. Bandung Barat	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				Penyediaan air baku dari air permukaan Kota Cimahi sebesar 2,84 m3/dt		Membangun Intake Interbasin Sinumbra	Intake & Bangunan transmisi	0,38 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°29'17.36"E	6°51'23.48" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Intake Intake Situ Nyonya, Situ Hanjawar & Situ Sukaati	Intake & Bangunan transmisi	0,50 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°20'3.83"	7°9'31.08"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Free Intake Sungai Cimahi	Intake & Bangunan transmisi	0,05 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°33'42.13"E	6°48'49.80" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Free Intake Curug Cimahi	Intake & Bangunan transmisi	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°34'33.79"E	6°47'54.91" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Free Intake Sungai Cibanteng	Intake & Bangunan transmisi	0,03 m3/dt	Citarum	Kota Cimahi			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Free Intake Sungai Cilember - Cibeureum	Intake & Bangunan transmisi	0,20 m3/dt	Citarum	Kota Cimahi	107°34'18.19"E	6°53'1.59"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Situ Ciseupan	Intake & Bangunan transmisi	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°30'57.85"E	6°53'35.90" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Situ Bayongbong	Intake & Bangunan transmisi	0,07 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°19'16.43"E	7°9'49.96"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Intake Sungai Rancasuni	Intake & Bangunan transmisi	0,05 m3/dt	Citarum	Kota Cimahi			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Intake Nanjung	Intake & Bangunan transmisi	0,45 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°32'13.90"E	6°56'16.50"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Bendungan Situ Lembang	Intake & Bangunan transmisi	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°34'37.04"E	6°44'27.93"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
						Membangun Waduk Cimahi	Waduk & Intake	0,72 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°34'37.04"E	6°44'27.93"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Raharja
				Penyediaan air baku dari air permukaan Kab. Indramayu sebesar 0,50 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar		Membangun Intake pada Waduk Sadawarna	Waduk & Intake	0,50 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°50'53.51"E	6°35'17.66"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Darma Ayu

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				0,83 m3/dt															
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kab.. Indramayu	Sumur Dalam	0,83 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kab. Indramayu	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum
				Penyediaan air baku dari air permukaan, pembangunan SPAM di Kab. Subang sebesar 10,82 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar 0,30 m3/dt		Membangun Intake pada Waduk Sadawarna	Waduk & Intake	0,30 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°50'53.336"	6°35'16.891"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Intake Cibogo melalui Waduk Sadawarna	Intake	0,20 m3/dt	Cipunagara	Kab. Sumedang	107°51'1.531"	6°35'11.955"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Embung Pasir Muncang	Embung & Intake	0,11 m3/dt	Ciasem	Kab. Subang	107°42'28.12"E	6°24'34.34"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Embung Pasir Sukaresmi	Embung & Intake	0,08 m3/dt	Mang Setan	Kab. Subang	107°55'2 .87"E	6°21'5 8.93" S,	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Embung Pasir Sukareja	Embung & Intake	0,05 m3/dt	Kali Kamal	Kab. Subang	107°47'4 .61"E	6°18'2 3.58" S,	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Waduk Cilame	Waduk & Intake	0,50 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°44'4 0.84"E	6°34'3 8.35" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Intake Sal. Tarum Timur (KPI Patimban)	Intake	0,25 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°52'3 2.26"E	6°25'2 3.12" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Waduk Bodas & Waduk Maya (KPI Cipali Subang Barat)	Waduk & Intake	4,28 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung Barat	107°40'5 5.52"E	6°48'5 1.86" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Waduk Kandung (KPI Cipali Subang Timur)	Waduk & Intake	1,99 m3/dt	Ciasem	Kab. Subang	107°39'4 0.45"E	6°21'1 3.94" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Intake Pamanukan /Ranca Hilir	Intake	0,01 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°50'3 4.44"E	6°18'3 .32"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Membangun Waduk Cipunagara	Waduk & Intake	0,69 m3/dt	Cilalana ng	Kab. Indramayu	108° 1'2.80"E	6°32'1 9.51" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/ Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Perumda Tirta Rangga
						Membangun Bendung Cipunagara	Intake	1,31 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°53'37.86"E	6°25'11.24" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Rangga
						Pembangunan SPAM Serangpanjang-Sagalaherang-Jalancagak	SPAM	0,20 m3/dt	Ciasem	Kab. Subang	107°36'54.06"E	6°41'22.31" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Dinas Cipta Karya Prov. Jabar Perumda Tirta Rangga
						Pembangunan SPAM Purwadadi-Kalijati	SPAM	0,30 m3/dt	Ciasem	Kab. Subang	107°41'57.48"E	6°27'51.49" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Dinas Cipta Karya Prov. Jabar Perumda Tirta Rangga
						Peningkatan SPAM Patimban	SPAM	0,20 m3/dt	Kali Sewo	Kab. Subang	107°53'57.56"E	6°15'37.00" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Dinas Cipta Karya Prov. Jabar Perumda Tirta Rangga
						Peningkatan SPAM Pamanukan - Legonkulon-Sukasari	SPAM	0,20 m3/dt	Kalikam al	Kab. Subang	107°47'45.33"E	6°24'38.76" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Dinas Cipta Karya Prov. Jabar Perumda Tirta Rangga
						Perluasan SPAM Subang-	SPAM	0,10 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°48'33.73"E	6°27'49.38" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Cibogo-Pagaden													Dinas Cipta Karya Prov. Jabar Perumda Tirta Rangga
						Perluasan SPAM Ciasem	SPAM	0,05 m3/dt	Ciasem	Kab. Subang	107°39'40.19"E	6°21'15.04" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Dinas Cipta Karya Prov. Jabar Perumda Tirta Rangga
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kab.. Subang	Sumur Dalam	0,30 m3/dt	Cipunagara	Tersebar di Kab. Subang	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum
				Penyediaan air baku dari permukaan Kab. Purwakarta sebesar 7,43 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar 0,03 m3/dt		Membangun Prasarana Penyediaan Air Baku Tahap 1 (Jatiluhur))	Intake	1,90 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°24'43.3"	6°31'42.217"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						Pemanfaatan MA Cisalada, Ciburial, Tajur, Cibadak Kec. Bojong	Intake	0,06 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°40'39.91"	7°8'47.79"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Pemanfaatan MA Citewel Koneng Kec. Drangdan	Intake	0,001 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°26'14.10"	6°41'32.86"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						Mebangun Sal. Cibadak Kec. Drangdan	Intake	0,001 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°26'14.10"	6°41'32.86"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						Pemafaatan MA. Cibatuh Belah	Intake	0,004 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						MA. Ciloklok	Intake	0,001 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						Sal. Ciserang & Sal. Cigintung	Intake	0,001 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						MA. Cirola, Cilendi, Cilimus, Haurnunggal, Cipicung, Cikadu	Intake	0,01 m3/dt	Cilamaya	Kab. Purwakarta	107°33'15.27"	6°32'54.24"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						Membangun free intake Sungai Citarum	Intake	4,00 m3/dt	Citarum	Karawang	107°22'10.444"	6°41'24.788"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						dan anak Sungainya													Gapura Tirta Rahayu
						Membangun Embung Cikao dan pembangunan Intake	Embung & Intake	0,25 m3/dt	Citarum	Purwakarta	107°26'7.62"E	6°34'21.93"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						Membangun potensi situ dan mata air		1,21 m3/dt	Citarum	Purwakarta	107°22'10.444"	6°41'24.788"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Gapura Tirta Rahayu
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kab.. Purwakarta	Sumur Dalam	0,03 m3/dt	Citarum	Tersebar Kab.. Purwakarta	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum
				Penyediaan air baku dari air permukaan Kab. Cianjur sebesar 4,51 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar 0,06 m3/dt		Membangun Intake pada Embung Hegarmana	Intake	0,09 m3/dt	Citarum	Kota Bandung	107°36'8.829"	6°56'13.025"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Intake pada Embung Jatisari	Intake	0,38 m3/dt	Citarum	Kota Bandung	107°39'43.811"	6°56'13.025"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/ Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun Intake pada Mata Air Cirumput, Selakawung, Cilembang dan Sumur Bor	Intake	0,05 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur	107°4'42.598"	6°49'54.804"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Embung Sirnasari	Embung & Intake	0,08 m3/dt					Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Embung Gelaranyar	Embung & Intake	0,09 m3/dt					Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Embung Karangwangi	Embung & Intake	0,10 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Free Intake Sungai Cikondang	Intake	0,09 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Free Intake Sungai Cisokan	Intake	0,05 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur	107°13'22.75"E	6°52'33.37"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Free Intake Sungai Cianjur	Intake	0,05 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Memanfaatkan Mata Air Ciawitali, Carlu, Ciguntur, Cimalang, Lebak Loji, Lebak Poponcol, Cipos, Gunung Lanjung & Kramat	Intake	0,05 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec. Cugenang Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Cipendawa, Ciheulang, Lengis & Cipapaleran	Intake	0,08 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec. Pacet Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Babakan Kecapi/ Cisarua, Ciburial & Ciater	Intake	0,13 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec. Cipanas Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Cikabuyutan, Bangkuong Baru Apu & Bangkuong Pojok	Intake	0,06 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec. Gekbrong Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Garun & Kebon Awi	Intake	0,01 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec. Warungko ndang Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Cirabok, Ciranca,	Intake	0,03 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec, Cempaka			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Batulawang , Girimukti, Rawa Ganggeng & Warung Simpang				Kab. Cianjur									Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Cilencang, Salabitung, Pasir Cempaka, Situ Beber, Situ Galuga, Curug Tambur & Cirobi	Intake	0,86 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec. Pagelaran Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Cipeusing, Cibitung Pojok	Intake	0,02 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kec. Cibeber Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memanfaatkan Mata Air Ciherang	Intake	0,13 m3/dt	Citarum	Desa Cibanggal a Kec. Cempaka Kab. Cianjur			Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Intake pada Situ Rawa Gede, Binong, Cimalati	Intake	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur	107°5'39 .656"	7°17'1 .1326 "	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Membangun Free Intake pada Sungai Cisokan	Intake	1,50 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur	107°11'1 3.912	7°3'34 .619"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Memabangun Free Intake Sungai Cibalagung	Intake	0,25 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur	107°11'4 0.38"E	6°46'0 .80"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Perumda Tirta Mukti
						Memabangun Free Intake Sungai Cikundul	Intake	0,20 m3/dt	Citarum	Kab. Cianjur	107° 8'49.74" E	6°41'10.35" S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Mukti
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kab.. Cianjur	Sumur Dalam	0,06 m3/dt	Citarum	Tersebar di Kab.. Cianjur	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum
				Penyediaan air baku permukaan, pembangunan SPAM di Kab. Bogor sebesar 2,86 m3/dt		Membangun dan Pembuatan Intake pada Waduk Cijurey	Intake	0,71 m3/dt	Citarum	Kab. Bogor	107°4'53.061"	6°33'9.911"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Kahuripan
						Membangun SPAM Djuanda – Kab. Bogor	SPAM	2,15 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°23'9.86"	6°30'59.511"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, Perumda Tirta Kahuripan
				Penyediaan air baku dari air permukaan, pembangunan SPAM di		Membangun SPAM I Jatiluhur	SPAM	0,11 m3/dt	Citarum	Kab. Bekasi	106°56'55.844"	6°19'7.962"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, Perumda Tirta Bhagasasi

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				Kab. Bekasi sebesar 6,47 m3/dt															
						Membangun Waduk Cibeet dan pembangunan Intake	Intake	0,96 m3/dt	Citarum	Kab. Bekasi	107°14'49.953"	6°17'57.652"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Bhagasasi
						Membangun SPAM Djuanda	SPAM	1,41 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°23'24.72"	6°31'31.55"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, Perumda Tirta Bhagasasi
						Membangun Free Intake Sungai Citarum	Intake	2,50 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°23'24.72"	6°31'31.55"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Bhagasasi
						Membangun Free Intake Sungai Cibeet	Intake	1,50 m3/dt	Citarum	Kab. Bekasi	107°14'49.953"	6°17'57.652"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Bhagasasi
				Penyediaan air baku dari air permukaan dan pembangunan SPAM di Kab. Karawang sebesar 9,06 m3/dt		Membangun SPAM I Jatiluhur	SPAM	0,38 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°20'8.927"	6°31'18.798"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, Perumda Tirta Tarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/ Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Pembangun intake Waduk Cibeet	Intake	2,81 m3/dt	Citarum	Kab. Bogor	107°14'49.953"	6°17'57.652"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Tarum
						Membangun SPAM Djuanda	SPAM	1,04 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°24'25.11"E	6°32'58.84"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, Perumda Tirta Tarum
						Membangun Waduk Cipamingkis dan Pembangunan Intake	Waduk & Intake	2,00m3/dt	Citarum	Kab. Bogor	107°0'42.27"	6°38'13.57"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Tarum
						Membangun Waduk Cijurey	Waduk & Intake	0,85 m3/dt	Citarum	Kab. Bogor	107°0'42.27"	6°38'13.57"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Tarum
						Membangun Waduk Pasir Ranji dan Pembangunan Intake	Waduk & Intake	1,98 m3/dt	Citarum	Kab. Bekasi	107°12'21.889"	6°22'52.742"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Tarum
				Penyediaan air baku dari air permukaan Kab. Sumedang sebesar 1,64 m3/dt dan penyediaan air baku dari air tanah sebesar		Membangun Intake pada Waduk Sadawarna	Intake	0,20 m3/dt	Cipunagara	Kab. Subang	107°51'13.12"E	6°35'7.48"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Medal

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				0,02 m3/dt															
						Membangun Intake Waduk Rancaekek	Intake	0,32 m3/dt	Cipunagara	Kab. Bandung	107°30'53.18"E	6°56'16.00"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Medal
						Membangun Intake Waduk Cipunagara	Intake	0,60 m3/dt	Cipunagara	Kab. Sumedang	107°51'20.511"	6°36'9.646"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Medal
						Membangun Waduk Maruyung	Waduk	0,34 m3/dt	Citarum	Kab. Bandung	107°42'19.35"	7°6'48.68"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Medal
						Membangun Waduk Cigondok	Waduk	0,18 m3/dt	Cipunagara	Kab. Sumedang	107°47'7.28"	6°55'8.18"	Layak	Layak					BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jabar, Perumda Tirta Medal
						Penyediaan air baku dari air tanah di Kab.. Sumedang	Sumur Dalam	0,02 m3/dt	Cipunagara	Tersebar di Kab. Sumedang	-	-	Layak	Layak					BBWS Citarum
				Penyediaan Air Baku dan pembangunan SPAM DKI Jakarta dan sekitarnya sebesar		Membangun Intake SPAM I Jatiluhur - Kota Bekasi	SPAM	0,32 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°24'28.476"	6°31'41.511"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar, Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, PAM Jaya

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				6,64 m3/det															
						Membangun Intake SPAM Djuanda - DKI	SPAM	2,20 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°23'9.86"	6°30'59.511"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar, Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, PAM Jaya
						Membangun Intake SPAM Djuanda - Kota Bekasi	SPAM	1,12 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°23'9.86"	6°30'59.511"	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar, Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, PAM Jaya
						Membangun Intake SPAM Buaran	SPAM	3,00 m3/dt	Citarum	Kab. Purwakarta	107°24'46.47"E	6°31'29.06"S	Layak	Layak					BBWS Citarum, BPPW Jabar, Dinas SDA Prov. Jabar, PJT II, PAM Jaya
3.	Penggunaan Sumber Daya Air																		
		Penurunan Kinerja infrastruktur air baku dan irigasi	Peningkatan kinerja infrastruktur air baku dan irigasi		Melaksanakan Operasi & pemeliharaan jaringan air baku yang telah terbangun								Layak	Layak					BBWS Citarum, PJT II, PUPR Kab. WS Citarum
				Melaksanakan OP untuk bendung, bendungan, waduk dan embung	Pelatihan/pembinaan operator bendung/bendungan yang telah dibangun		Kegiatan		WS Citarum	Kabupaten/kota di WS Citarum									
						Rehabilitasi			WS Citarum	Kabupaten/kota di WS Citarum									

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Melaksanak an Rehabilitasi jaringan air baku berdasarka n hasil AKNOP			Seluruh WS Citarum	Seluruh Kab/Kota WS Citarum			Layak	Layak					BBWS Citarum, PJT II, PUPR Kab. WS Citarum
					Melaksanak an Operasi & pemeliharaa n jaringan irigasi														
					DI Bongkok			133 ha	Citarum	Bandung Barat, Cimahi	107°33'2 6.335"	6°51'1 8.687 "	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Buah Batu			190 ha	Citarum	Bandung	107°39'1 1.413"	6°56'5 2.95"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Cangkuang			391 ha	Citarum	Bandung	107°31'5 0.099"	7°3'8. 412"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Cibalagung			1.146 ha	Citarum	Bandung	107°39'1 3.647"	6°56'6 .528"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Cibeunying Ciateul			118 ha	Citarum	Bandung	107°38'3 3.247"	6°52'4 4.11"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Ciherang			2.191 ha	Citarum	Bandung	107°54'3 .132"	7°1'59 .637"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Ciheulang			1.053 ha	Citarum	Bandung	107°40'5 3.92"	7°1'1. 479"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Cijanggel			48 ha	Citarum	Bandung Barat	107°35'1 .507"	6°47'3 .26"	Layak	Layak					Dinas PUPR Kab Bandung Barat
					DI Cimenteng			1.192 ha	Citarum	Bandung Barat	107°32'5 4.826"	6°48'5 7.557 "	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Cipadang Cibeleng			1.248 ha	Citarum	Cianjur	107°3'39 .295"	6°52'1 0.398 "	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Cipamingki s			4.102 ha	Citarum	Bogor	107°3'58 .833"	6°30'1 2.863 "	Layak	Layak					BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
					DI Ciranjeng			46 ha	Citarum	Bandung, Sumedang	107°49'9.087"	6°58'35.635"	Layak	Layak					Dinas PUPR Kab. Majalengka
					DI Cirasea			2.207 ha	Citarum	Bandung	107°49'9.918"	6°58'35.004"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Ciregol			60 ha	Citarum	Bandung, Kota Bandung	107°37'0.535"	6°57'26.331"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Cisomang			1.428 ha	Citarum	Bandung Barat	107°27'10.042"	6°43'23.459"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Citopeng			26 ha	Citarum	Karawang	107°17'25.387"	6°3'59.271"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Ciyasana			1.018 ha	Citarum	Bandung, Kota Bandung	107°45'20.394"	6°59'29.672"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Curug Agung			1.584 ha	Ciasem	Subang	107°40'41.764"	6°37'48.525"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Depok			559 ha	Citarum	Depok	106°47'49.644"	6°24'9.921"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Gempol			50 ha	Citarum	Karawang	107°34'2.144"	6°17'45.629"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Jatiluhur			218.629 ha	Citarum	Purwakarta	107°24'43.314"	6°31'47.027"	Layak	Layak					PJT II
					DI Lagadar			266 ha	Citarum	Bandung	107°32'7.909"	6°55'37.331"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Leuwikuya			2.282 ha	Citarum	Bandung	107°30'18.992"	6°57'13.189"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Malang			236 ha	Citarum	Bandung, Kota Cimahi	107°32'6.924"	6°57'35.289"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Pedati			1.299 ha	Cidongkol	Indramayu	108°4'5.126"	6°26'57.757"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Pondoksalam			1.248 ha	Citarum	Purwakarta	107°30'17.584"	6°37'30.691"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Pundong			1.068 ha	Cikarokrok	Karawang	107°19'43.599"	6°17'41.321"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
					DI Rancacili			355 ha	Citarum	Bandung	107°39'59.538"	6°57'37.241"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Ranjeng			42 ha	Citarum	Bandung, Sumedang	108°2'40.687"	6°50'52.241"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Sudiplak			166 ha	Citarum	Bandung, Kota Bandung	107°33'8.181"	6°57'2.703"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Sukapura			94 ha	Citarum	Bandung	107°37'38.485"	6°57'58.521"	Layak	Layak					Dinas PUPR Kab. Bandung
					DI Susukan Gede			1.077 ha	Citarum	Cianjur	107°8'25.93"	6°54'39.475"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Wanayasa			845 ha	Cimalaya	Purwakarta	107°32'59.014"	6°41'18.653"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Wangisagara			1.503 ha	Citarum	Bandung	107°44'31.459"	7°4'41.564"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Wanir			1.419 ha	Citarum	Bandung	107°42'21.717"	7°6'34.446"	Layak	Layak					Dinas SDA Prov. Jawa Barat
					DI Waru			764 ha	Citarum	Karawang	107°12'38.632"	6°28'41.882"	Layak	Layak					Dinas PUPR Kabupaten
				Rehabilitasi infrastruktur air baku dan irigasi		Melaksanakan Rehabilitasi Infrastruktur Air Baku di WS Citarum		unit	Seluruh WS Citarum	Seluruh Kab/Kota WS Citarum									BBWS Citarum
						Melaksanakan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi di WS Citarum		unit	Seluruh WS Citarum	Seluruh Kab/Kota WS Citarum									BBWS Citarum
						Rehabilitasi Saluran sekunder pasir panggang		M	Citarum	Karawang									BBWS Citarum
						Rehabilitasi Saluran		M	Ciasem	Subang									BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						sekunder medang asem cs													
						Saluran Pembuang irigasi di. Kab. Karawang		M	Citarum	Karawang									BBWS Citarum
				Melaksan akan peningka tan efisiensi air Irigasi di hulu menjadi 65% dan di hilir dilaksana kan modernis asi irigasi dengan target 70% dan pola tanam menjadi Padi- Padi- Palawijay a (target terlaksan a 20%)	Melaksanak an sosialisasi dan pelatihan pelaksanaa n bercocok tanam hemat air				Seluruh WS Citarum	Seluruh Kab/Kota WS Citarum									Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Ko ta di WS Citarum
					Membentuk demplot bercocok tanam hemat air				Seluruh WS Citarum	Seluruh Kab/Kota WS Citarum									Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Ko ta di WS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
		Berkurangnya kapasitas Waduk Kaskade (Saguling, Cirata dan Jatiluhur) pada kondisi ekstrem	Terjaganya kapasitas air waduk khususnya pada kondisi ekstrim (kering)	Integrasi dan penetapan SOP 3 waduk kaskade pada kondisi normal dan ekstrim	Mereview dan melaksanakan SOP/Pola Operasional waduk Kaskade				Seluruh WS Citarum	Seluruh Kab/Kota WS Citarum									BBWS Citarum, PJT II
				Modifikasi cuaca pada daerah tangkapan air 3 waduk kaskade	Melaksanakan Modifikasi cuaca pada daerah tangkapan air 3 waduk kaskade pada kondisi ekstrem (kemarau)				Seluruh WS Citarum	Seluruh Kab/Kota WS Citarum									BPBD, BMKG Provinsi Jawa Barat
		Penurunan layanan irigasi di 4 DI (DI Jatiluhur, DI Cileuleuy, DI Cipancuh , dan DI Cihea) yang menyebabkan kekurangan air irigasi/konflik ar	Peningkatan layanan irigasi di 4 DI (DI Jatiluhur, DI Cileuleuy, DI Cipancuh , dan DI Cihea)	Rehabilitasi Prasarana DI		Melaksanakan Rehabilitasi 4 DI (DI Jatiluhur, DI Cileuleuy, DI Cipancuh, dan DI Cihea)			Seluruh WS Citarum	Purwakarta dan Cianjur									BBWS Citarum
						Membangun suplesi ke DI Cipancuh			Cipunagara	Indramayu			Layak	Layak					BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						dari Sungai Cikandung													
				Penertiban pengambilan air liar	Menertibkan pengambilan air liar secara tegas														BBWS Citarum, Dinas SDA Prov. Jawa Barat, Dinas PUPR Kab/kota di WS Citarum
				Penerapan pola tanam sesuai yang telah ditetapkan	Mensosialisasikan pola tanam														Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di WS Citarum
4	Pengembangan sumber daya air																		
		Pengembangan Kawasan Industri REBANA	Terpenuhinya kebutuhan air untuk Kawasan Industri REBANA sebesar 6,49 m3/det	Pemenuhan kebutuhan air Kawasan Industri Patimban		Membangun Intake Patimban				Subang	107°52'3.822"	6°13'31.566"							BBWS Citarum
				Pemenuhan kebutuhan air Kawasan Industri Subang Barat:		Membangun Waduk Cilamaya/ Maya dan Pembangunan Intake				Karawang	107°35'9.551"	6°14'34.697"							BBWS Citarum
						Membangun Waduk Bodas dan				Subang	107°43'2.77"E	6°36'16.12"S							BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Pembangun an Intake													
				Pemenuh an kebutuha n air Kawasan Industri Subang Timur:		Membangu n Waduk Cipunagara dan Pembangun an Intake				Subang	107°52'5 1.374"	6°30'3 5.609 "							BBWS Citarum
		Terdapat potensi pengemban gan DI Sadawarn a 4.280 Ha	Terpenuhi nya kebutuha n air untuk pengemba ngan Daerah Iirgasi Sadawarn a	Pembang unan Intake Irigasi untuk DI Sadawar na (4,284 m3/det)		Membangu nan Intake Irigasi untuk DI Sadawarna				Subang	107°50'3 2.918"	6°34'5 0.223 "							BBWS Citarum
						Pengemban gan DI Cibeet		1.036,9 7 Ha		Bogor, Bekasi	107°9'7. 662"	6°29'2 2.397 "	Layak	Layak					BBWS Citarum
		Terdapat potensi energi terbaruka n di Kabupate n Subang, Purwakar ta, Bandung Barat, Bogor dan Bekasi	Peningkat an pemanfaa tan energi listrik tenaga air dan surya	Pembang unan PLTA di Waduk Sadawar na 2 MW, Waduk Cijurey 2 x 0,5 MW, Waduk Cibeet 0,25 MW		Membangu n PLTA di Waduk Sadawarna 2 MW	PLTA	2 MW	DAS Cipunag ara	Subang	107°50'5 4.554"	6°35'1 4.43"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangu n PLTA di Waduk Cijurey 2 x 0,5 MW	PLTA	2 x 0,50 MW	DAS Citarum	Bogor	107°4'53 .525"	6°33'1 0.679 "							PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangu n PLTA di Waduk	PLTA	0,25 MW	DAS Citarum	Bogor	107°8'42 .884"	6°29'5 6.411 "							PT. PLN/Swasta

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Waduk Cibeet 0,25 MW													Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
			Terbangunnya PLTMH di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang																
						Membangun PLTMH Cipinang (205,5 KW)	PLTMH	205,5 KW	DAS Citarum	Bandung	107°23'20.78"	6°31'29.93"S	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangun PLTMH Sadu (90,85 KW)	PLTMH	90,85 KW	DAS Citarum	Bandung	107°30'16.871"	7°2'1.315"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangun PLTMH Cikadu (59,21 KW)	PLTMH	59,21 KW	DAS Citarum	Bandung	107°41'37.40"E	7°8'33.86"S	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangun PLTMH Curug Agung (21,1 KW)	PLTMH	21,1 KW	Cipunagara	Subang	107°40'4.464"	6°38'12.989"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangun PLTMH Pancar (254,9 KW)	PLTMH	254,9 KW	Cipunagara	Subang	107°45'16.556"	6°45'43.029"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangun PLTMH Ponggang (88,56 KW)	PLTMH	88,56 KW	Cipunagara	Subang	107°35'22.786"	6°37'18.959"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangun PLTMH Ciater (21,1 KW)	PLTMH	21,1 KW	Cipunagara	Subang	107°38'15.948"	6°44'45.441"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Membangun PLTMH Cibeusi (149,8 KW)	PLTMH	149,8 KW	Cipunagara	Subang	107°41'30.96"	6°45'7.951"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Membangun PLTMH Mayang (84,9 KW)	PLTMH	84,9 KW	Cipunagara	Subang	107°45'16.556"	6°45'43.029"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						Pembangunan PLTS							Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						PLTS Saguling (60 MW)	PLTS	60 MW	Citarum	Bandung Barat	107°21'34.842"	6°53'39.144"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum
						PLTS Jatiluhur (100 MW)	PLTS	100 MW	Citarum	Purwakarta	107°24'34.434"	6°31'33.155"	Layak	Layak					PT. PLN/Swasta Kementerian ESDM, BBWS Ciatrum

Tabel 6.3. Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
1	Pencegahan Daya Rusak Air																		-
		Peningkatan debit dan frekwensi banjir di Kota Bandung (Pasteur dan Gedebage), Kabupaten Bandung (Rancaekek dan Dayeuhkolo t) dan Kota Cimahi	Frekwen si dan luas genanga n berkura ng	Penyusn an masterpl an drainase di setiap kabupat en/kota	Penataan tata ruang pada kabupaten/ko ta yang ada di dalam WS Citarum agar daerah resapan yang ada tetap terjaga untuk dapat mengimpleme ntasikan Zero Delta Q		Kajian	Dokum en	WS Citaru m	Seluruh Kab/kota			Layak	Layak					- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat - Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung - Dinas PUPR Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, dan Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Garut
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Bandung		Kajian	Dokum en	DAS Citaru m Hulu	Bandung			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PU Kota Bandung
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten		Kajian	Dokum en	DAS Citaru m Tengah	Bandung Barat			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
					Bandung Barat														Bandung Barat
					Menyusun Masterplan Drainase Kota Cimahi		Kajian	Dokumen	DAS Citarum Hulu	Kota Cimahi			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kota Cimahi
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Purwakarta		Kajian	Dokumen	DAS Citarum Tengah	Purwakarta			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Purwakarta
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Cianjur		Kajian	Dokumen	DAS Citarum Tengah	Cianjur			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Cianjur
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Bogor		Kajian	Dokumen	DAS Citarum Hilir	Bogor			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bogor
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Bekasi		Kajian	Dokumen	DAS Citarum Hilir	Bekasi			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bekasi
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Karawang		Kajian	Dokumen	DAS Citarum Hilir,Cisoga,Ciwadas,Ciderewak,Cibulan - bulan, Cilamaya	Karawang			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Karawang
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Subang		Kajian	Dokumen	DAS Cipepetan, Kali Blanakan, Ciasem	Subang			Layak	Layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Subang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana	
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
											BT	LS								
									, Kali Batangl eutik, Kali Kamal, Cipuna gara,Ka li Sewo											
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Sumedang		Kajian	Dokum en	DAS Cipuna gara	Sumedang			Layak	Layak						- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Sumedang
					Menyusun Masterplan Drainase Kabupaten Indramayu		Kajian	Dokum en	DAS Kali Mangse tan,Kali Ujungw aru,Kal i Bugel,B roco,Ka li Menir, Cilalan ang	Indramyu			Layak	Layak						- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Indramayu
					Membuat kesepahaman penanganan Banjir di Kabupaten Kota di WS Citarum		Kajian	Dokum en	WS Citaru m	Kabupate n dan kota di WS Citarum			Layak	Layak						- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Seluruh kabupaten/k ota
					Menyusun/m ereview master plan drainase Kawasan perbatasan (Cekungan Bandung)		Kajian	Dokum en	WS Citaru m	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi			Layak	Layak						- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat
				Pembang unan/re habilitasi drainase utama di		Melaksana kan Rehabilitasi Drainase Utama di;														

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				WS Citarum;															
						Melaksanakan Rehabilitasi Drainase Utama Kota Bandung	Rehabilitasi	1 km	DAS Citarum Hulu	Kota bandung	107°41'18.19"	6°54'31.10"	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PU Kota Bandung
						Melaksanakan Rehabilitasi Drainase Kabupaten Bandung	Rehabilitasi	1 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°35'20.98"E	7°2'46.99"S	layak	layak					- Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bandung
						Melaksanakan Rehabilitasi Drainase Utama Kabupaten Bandung Barat	Rehabilitasi	1 km	DAS Citarum Tengah	Bangung Barat	107°31'26.33"E	6°51'35.78"S	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bandung Barat
						Melaksanakan Rehabilitasi Drainase Utama Kota Cimahi	Rehabilitasi	1 km	DAS Citarum Hulu	Kota Cimahi	107°32'44.33"E	6°52'44.36"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kota Cimahi
						Melaksanakan Rehabilitasi Drainase Utama Kabupaten Purwakarta	Rehabilitasi	1 km	DAS Citarum Tengah	Purwakarta	107°26'57.99"E	6°32'18.98"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Purwakarta
						Melaksanakan Rehabilitasi Drainase Utama Kabupaten Cianjur	Rehabilitasi	1 km	DAS Citarum Tengah	Cianjur	107°7'57.23"E	6°48'52.83"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Cianjur

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Melaksana kan Rehabilitasi Drainase Utama Kabupaten Bogor	Rehabilita si	1 km	DAS Citaru m Hilir	Bogor	107° 5'13.3 5"E	6°28'2 1.35"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bogor
						Melaksana kan Rehabilitasi Drainase Utama Kabupaten Bekasi	Rehabilita si	1 km	DAS Citaru m Hilir	Bekasi	107° 6'46.8 7"E	6°25'2 .50"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bekasi
						Melaksana kan Rehabilitasi Drainase Utama Kabupaten Karawang	Rehabilita si	1 km	DAS Citaru m Hilir,Ci sog a,Ci wadas, Cidere wak, Cibulan - bulan, Cilama ya	Karawang	107°1 6'57.2 8"E	6°16'5 0.01"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Karawang
						Melaksana kan Rehabilitasi Drainase Utama Kabupaten Subang	Rehabilita si	1 km	DAS Cipepet an, Kali Blanak an, Ciasem , Kali Batangl eutik, Kali Kamal, Cipuna gara,Ka li Sewo	Subang	107°4 6'14.6 3"E	6°20'4 6.52"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Subang
						Melaksana kan Rehabilitasi Drainase Utama	Rehabilita si	1 km	DAS Cipuna gara	Sumedang	107°5 5'16.2 5"E	6°49'5 9.80"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/ Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Kabupaten Sumedang													- Dinas PUPR Kab. Sumedang
						Melaksanakan Rehabilitasi Drainase Utama Indramayu	Rehabilitasi	1 km	DAS Kali Mangsetan,Kali Ujungwaru,Kali Bugel,Broco,Kali Menir, Cilalang	Indramayu	108° 1'54.22"E	6°28'1.00"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Indramayu
						Melaksanakan rehabilitasi drainase di Kawasan Perbatasan	Rehabilitasi	10 km	WS Citarum	Seluruh Kab/Kota	6°56'13.11"S	107°34'47.14"E	Layak	Layak					- Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat - BPPJN Wil. VI (Jawa Barat) - Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Jawa Barat - PT. Jasa Marga - PT. KAI
						pembangunan lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, rain garden, sumur injeksi, dan sumur resapan	Kegiatan	7 kegiatan	WS Citarum	Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Subang dan Kab. Sumedang	6°55'14.06"S	107°37'10.89"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Subang, Kab. Sumedang
						Pembangun an Kolam Retensi Leuwigajah	Kegiatan	118.48 6,13 m³	DAS Citaru m	Kota Cimahi	6°53'1 2.36" S	107°3 3'45.0 7"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kota Cimahi
						Pembangun an Kolam Retensi Cinambo	Kegiatan	480.88 9 m³	DAS Citaru m	Kota Bandung	6°55'1 5.57" S	107°4 1'39.9 6"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kota Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Pamulihan	Kegiatan	104.20 9 m³	DAS Citaru m	Kota Bandung	6°54'1 0.94" S	107°4 8'36.5 9"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kota Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Cilameta	Kegiatan	198.94 9 m³	DAS Citaru m	Kota Bandung	6°54'2 1.10" S	107°4 3'26.0 6"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kota Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Jajaway	Kegiatan	403.13 2 m³	DAS Citaru m	Kota Bandung	6°55'2 9.20" S	107°4 1'23.7 0"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kota Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Gedebage	Kegiatan	- m³	DAS Citaru m	Kota Bandung	6°56'1 0.29" S	107°4 1'50.4 6"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			- Dinas PUPR Kota Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Jelekong	Kegiatan	2.574.080 m³	DAS Citaru m	Kab. Bandung	7°0'38.80"S	107°40'2.04"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Tegal Luar Selatan	Kegiatan	2.641.120 m³	DAS Citaru m	Kab. Bandung	6°59'23.73" S	107°41'13.57"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Tegal Luar Utara	Kegiatan	2.716.230 m³	DAS Citaru m	Kab. Bandung	6°59'26.92" S	107°41'8.77"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Bandung
						Pembangun an Kolam Retensi Leui Bandung	Kegiatan	6216.431 m³	DAS Citaru m	Kab. Bandung	6°59'32.54" S	107°37'59.52"E	layak	layak					-
						Pembangun an Kolam Retensi Rancahilir	Kegiatan	128.169,27m³	DAS Cipuna gara	Kab. Subang	6°18'10.03" S	107°49'22.12"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat - Dinas PUPR Kab. Subang
				Pengeru kan sungai-sungai yang mengala mi sediment		Melaksana kan Pengerukan sungai-sungai kritis/overl oad sedimentas i	Pengangk utan Sedimen	10 km	WS Citaru m	Tersebar	5°56'30.93" S	106°59'19.55"E	layak	layak					- BBWS Citarum - Dinas LH Provinsi Jawa Barat - Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
				asi di WS Citarum;															
				Monitori ng dan evaluasi pengend alian banjir dan pengelol aan SDA	Melaksanaka n Monitoring dan Evaluasi Prasarana pengendali banjir		Kegiatan	2 kegiata n	WS Citaru m	Seluruh Kabupate n/kota			Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
				Pengend alian banjir Kota Bandung		Melaksana kan Normalisasi sungai- Sungai di Kota Bandung pada:													
						Melaksana kan Normalisasi Sungai Citepus	Pengeruka n	13,5 km	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°3 6'33.5 23"	6°58'3 4.442"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Melaksana kan Normalisasi Sungai Cianting	Pengeruka n	13 km	DAS Citaru m Hulu	Kota Bandung	107°3 5'13.0 3"	6°54'1 1.45"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangu n Floodway/ Kolam Retensi Citepus	Kegiatan	1,5 km	DAS Citaru m Hulu	Kota Bandung	107°3 5'14.4 42"	6°54'1 4.126"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangu n Floodway/ Kolam Retensi Cianting	Kegiatan	1,2 km	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°3 7'40.5 99"	6°59'3 0.299"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Provinsi Jawa Barat.
						Pembangunan Kolam Retensi Babakan Jeruk	Kolam Retensi	-	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°34'59.179"	6°53'18.231"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangun Pengendali Banjir Sungai Gedebage	Tanggul	10 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°41'49.26"	6°55'59.071"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Melaksanakan Normalisasi Sungai Cinambo	Pengerukan	11,3 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°41'45.847"	6°55'22.746"	layak	layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangun kolam retensi Jajaway	Kolam retensi	13,44 Ha	DAS Citarum Hulu		107°37'20.24"E	6°51'47.82"S	layak	layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangun kolam retensi Cinambo	Kolam retensi	16,03 Ha	DAS Citarum Hulu	Kota Bandung	107°41'27.84"E	6°56'22.25"S	layak	layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangun kolam retensi Cisurupan	Kolam retensi	3,5 Ha	DAS Citarum Hulu	Kota Bandung	107°43'24.19"E	6°54'16.69"S	layak	layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangun kolam retensi Pamulihan	Kolam retensi	6,63 Ha	DAS Citarum Hulu	Kota Bandung	107°43'26.475"	6°54'18.07"	layak	layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
																			Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangun Pengendalian Banjir Sungai Cigondewah	Tanggul	5,23 km	DAS Citarum Hulu	Kota Bandung	107°33'0.17"	6°57'35.41"	layak	layak					- BBWS Citarum
						Membangun Pengendalian Banjir Sungai Cipamokolan	Tanggul	18,34 km	DAS Citarum Hulu	Kota Bandung	107°39'26.54"	6°53'47.31"	layak	layak					- BBWS Citarum
						Membangun Pengendalian Banjir Sungai Cidurian	Tanggul	3,7 km	DAS Citarum Hulu	Kota Bandung	107°40'5.89"	6°59'55.32"	layak	layak					- BBWS Citarum
				Pengendalian banjir Kabupaten Bandung - Banjir Bandang Timur		Membangun Pengendalian banjir di Kabupaten Bandung pada:													
						Melaksanakan Normalisasi Sungai Cimande	Pengerukan	26,79 km	DAS Citarum Hilir	Kab Bogor	106°51'15.923"	6°43'27.821"	Layak	Layak					- BBWS Citarum
						Melaksanakan Normalisasi Sungai Cikijing	Pengerukan	10,28 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°47'1.745"	6°55'45.975"	Layak	Layak					- BBWS Citarum
						Melaksanakan Peningkatan kapasitas Sungai	Pengerukan	23,03 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°42'3.362"	6°58'50.531"	Layak	Layak					- BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/ Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Cikeruh Hilir													
						Melaksana kan Peningkata n kapasitas Sungai Citarum Upstream	Pengeruka n	32 km	DAS Citaru m Tengah	Kab Bandung Barat	107°19'12.268"	6°48'55.596"	Layak	Layak					- BBWS Citarum
						Melaksana kan Rehabilitasi Sungai Citarik	Pengeruka n	43,52 km	DAS Citaru m Tengah	Sukabumi	106°35'12.875"	6°59'25.873"	Layak	Layak					- BBWS Citarum
						Membangu n kolam retensi Cikutra	Pengeruka n	10 km	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°38'19.11"E	6°54'0.11"S	layak	layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangu n embung/ko lam retensi Bumi Harapan Kec. Cileunyi	Kolam Retensi	10 ha	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°43'10.052"	6°56'48.121"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangu n embung/ko lam retensi anak Sungai Cikasungka Kec. Soreang	Kolam Retensi	10 ha	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°33'10.164"	7°1'40.937"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangu n embung/ko lam retensi Komp. Aspol Kec. Cileunyi	Kolam Retensi	10 ha	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°43'10.052"	6°56'48.121"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangu nan drainase	Drainase	1 km	DAS Citaru	Bandung	107°44'23.444"	6°56'3.627"	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						saluran pembuangan Bumi Orange Kec. Cileunyi			m Hulu										Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.
						Membangun pengendali banjir Cidadap	Tanggul	10 km	DAS Citarum Tengah	Bandung Barat	107°18'20.37"	7°1'25.08"	layak	layak					- BBWS Citarum
						Membangun pengendali banjir Cikambuy	Tanggul	10 km	DAS Citarum	Bandung	107°34'5.68"	6°59'37.99"	layak	layak					- BBWS Citarum
						Membangun pengendali banjir Sungai Cikasungka	Tanggul	10 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°33'32.88"	6°59'31.13"	Layak	Layak					- BBWS Citarum
				Banjir Dayeuhklot															
						Membangun kolam retensi Cisaranten	Kolam Retensi	14,85 ha	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°41'0.25"E	6°55'32.63"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangun kolam retensi Lamajang (S. Cikapundung)	Kolam Retensi	3,20 ha	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°36'23.045"	6°53'41.249"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Diversion Chanel Sungai Cikapundung	Kanal	3,90 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°36'23.045"	6°53'41.249"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Melaksanakan Normalisasi Sungai Cikapundung	Normalisasi/tanggul	12,92 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°36'23.045"	6°53'41.249"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Melaksanakan Normalisasi Sungai Cisangkuy	Normalisasi/tanggul	51,14 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°34'37.637"	7°1'54.522"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Melaksanakan rehabilitasi sungai Ciwidey, Sungai Cicadas, Sungai Cidurian	Normalisasi/tanggul	5,50 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°26'40.028"	7°5'17.346"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Melaksanakan Normalisasi Sungai Cirasea	Normalisasi/tanggul	3,40 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°41'54.47"E	7°3'29.81"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangun Pengendali Banjir Sungai Lamaran	Normalisasi/tanggul	3,30 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°31'33.063"	7°1'28.919"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangun Kolam Retensi Cisirung	Normalisasi/tanggul	4,60 km	DAS Citarum Hulu	Bandung	7°3'12.67"S	107°32'36.97"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangun kolam retensi di Dayeuhkolot	Kolam Retensi	6,70 ha	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°35'22.70"E	6°58'22.62"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangun polder Bojongsoang dan Baleendah	Polder	3,20 ha	DAS Citarum Hulu	Bandung	107°37'52.894"	6°59'53.29"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangun pengendali banjir sungai Cidadap	Tanggul	3,70 km	DAS Citarum Tengah	Bandung Barat	107°11'35.188"	7°0'36.324"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayakan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Melaksana kan Normalisasi dan pengamana n Tebing Sungai Cipamokola n	Normalisa si/tanggul	4,90	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°4 0'42.0 72"	6°57'9 .095"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Pengend alian banjir Kota Cimahi (Banjir Melong dan Margaasi h)		Melaksana kan normalisasi Sungai Cibeureum dan Sungai Cilember	Normalisa si/tanggul	5,40 km	DAS Citaru m Hulu	Bandung	107°3 4'23.1 91" dan 106°5 4'28.5 39"	6°37'1 3.822" dan 6°52'3 8.22"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangu n Embung Leuwi Gajah Cibeber	Embung	6,0 ha	DAS Citaru m Hulu	Kota Cimahi	107°3 2'0.66 3"	6°- 54'9.7 19"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangu n Pengendali Banjir Pasirkaliki	Tanggul	2,90 km	DAS Citaru m Hulu	Kota Cimahi	107°3 3'59.3 1"E	6°53'3 .09"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangu n Embung Melong	Embung	7,0 ha	DAS Citaru m Hulu	Kota Cimahi	107°3 4'38.9 5"E	6°50'5 3.36"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Pengend alian banjir Kabupat en Karawan g		Membangu n Embung Cibeet	Embung	10 Ha	DAS Citaru m Hilir	Kab. Karawang	107°8' 37.12 "E	6°29'3 5.37"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pemasanga n tanggul kritis	Tanggul	10 km	DAS Citaru m	Tersebar	6° 3'25.0 7"S	107° 8'20.8 1"E	Layak	Layak					
						Normalisasi Sungai Cisohga	Normalisa si	877.3 m	DAS Cisoga	Kab. Karawang	107°1 9'32.9 2"E	6°8'40 .48"S	Layak	Layak					

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Pembangun an Tanggul Banjir Citarum Hilir	Tanggul	4,7 km	DAS Citaru m Hilir	Kab. Bekasi	106°5 9'32.3 43"	6°21'4 8.812"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Tanggul Banjir Kali Kalapa	Tanggul	3,8 km	DAS Kali Kalapa	Kab. Karawang	107°1 6'37.6 0"	6°19'3 4.33"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Tanggul Banjir Anak Sungai Cilamaya	Tanggul	4,2 km	DAS Cilama ya	Kab. Karawang	107°3 4'47.9 2"	6°15'2 2.74"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Tanggul Banjir Sungai Cikeris	Galian/tib unan	48 km	DAS Cikeris	Kab. Karawang	107°2 0'42.1 8"	6°10'1 2.05"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Tanggul Banjir Sungai Cemara	Galian/tib unan	39 km	DAS Cemara	Kab. Karawang	107°3 6'3.06 "E	6°56'3 0.06"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Tanggul Banjir Sungai Cikeong	Galian/tib unan	46 km	DAS Cikeon g	Kab. Karawang	107°1 0'9.54 "E	5°59'2 8.40"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Tanggul Banjir Sungai Karangligar	Galian/tib unan	5,2 km	DAS Karangl igar	Kab. Karawang	107°1 4'56.8 1"	6°17'5 1.48"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Pengaman Pantai Pisangan 2 - Pisangan 1	Kegiatan	1,00 km	-	Kab. Karawang	6° 0'27.5 2"S	106°5 9'46.2 7"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangun an Pengaman Pantai Pisangan 1	Kegiatan	1,40 km	-	Kab. Karawang	5°55'5 4.54" S	107° 2'44.5 9"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/ Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						- Cemarajaya													
						Pembangunan Pengaman Pantai Sedari	Kegiatan	1,52 km	-	Kab. Karawang	5°56'11.95" S	107°5'33.86"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangunan Pengaman Pantai Muara Lempeng - Pisangan 1	Kegiatan	0,52 km	-	Kab. Karawang	6°6'24.85"S	107°26'53.59"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Pembangunan Pengaman Pantai Muara Buntu	Kegiatan	- km	-	Kab. Karawang	6°9'22.94"S	107°29'16.07"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						OP Bangunan Pengaman Pantai	Kegiatan	-	WS Citarum	Tersebar	6°9'28.74"S	107°29'36.61"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
																			-
				Pengendalian Banjir Kabupaten Purwakarta		Melaksanakan Normalisasi Sungai Cikao	Pengerukan	3,3 km	DAS Citarum Tengah	Kab. Purwakarta	107°26'6.86"E	6°33'32.60"S	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Pengendalian Banjir Kabupaten Bogor		Membangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Cibeet	Tanggul	2,2 km	DAS Citarum Hilir	Kab Bogor	107°13'10.205"	6°23'12.505"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Pengendalian Banjir Kabupaten Cianjur		Melaksanakan Normalisasi Sungai Cianjur	Pengerukan	4,2 km	DAS Citarum Tengah	Cianjur	107°9'31.41"	6°50'27.32"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
						Melaksana kan Normalisasi Sungai Cisabuk	Pengeruka n	2,1 km	DAS Citaru m Tengah	Cianjur	107° 2'3.89 "	6°44'8 .93"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangu n Pengendali Banjir Sungai Cibalagung	Tanggul	9 km	DAS Citaru m Tengah	Cianjur	107° 4'6.84 "	6°42'5 .78"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangu n Pengendali Banjir Sungai Cikundul	Tanggul	3,2 km	DAS Citaru m Tengah	Cianjur	107° 3'19.7 7"	6°41'4 8.64"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
						Membangu n Pengendali Banjir Sungai Cisokan	Tanggul	3,6 km	DAS Citaru m Tengah	Cianjur	107°1 4'35.4 75"	6°48'5 .325"	Layak	Layak					- BBWS Citarum - Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Pengend alian Banjir Kabupat en Subang		Pembangun an Revetment di muara lempang, pantai pisang, pantai Cemara	Revetment	-	DAS Cipepet an, Kali Blanak an, Ciasem , Kali Batangl eutik, Kali Kamal, Cipuna gara,Ka li Sewo	Kab. Subang	6°12'1 2.88" S	107°5 3'46.2 4"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum
						Pembangun an Jetty dan Tanggul laut Pantai Muara Sungai Mangsetan sd Muara Eretan	Tanggul/J etty	-	DAS Cipepet an, Kali Blanak an, Ciasem , Kali Batangl eutik, Kali	Kab. Subang	6°16'1 7.60" S	107°5 8'14.1 6"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran Target yang Ingin Dicapai	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayakan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
					Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
											BT	LS							
									Kamal, Cipunagara, Kali Sewo										
																			-
					Melaksanakan pencegahan degradasi Sungai Citarum melalui akselerasi pengelolaan sampah dengan menggunakan alat bantu mesin pemusnah sampah yang memenuhi standar lingkungan		Kegiatan	1 kegiatan	WS Citarum	Seluruh Kab/Kota	-	-	Layak	Layak					- Dinas LH Provinsi Jawa Barat - Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat
					Memaksimalkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat		Kegiatan	1 kegiatan	WS Citarum	Seluruh Kab/Kota	-	-	Layak	Layak					- Dinas LH Provinsi Jawa Barat - Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat
																			-
				Pengendalian Banjir Kabupaten Sumedang		Membangun pengendalian banjir dan normalisasi Sungai Cipunagara Hulu	Tanggul/Pengerukan	10 km	DAS Cipunagara	Kab. Sumedang	6°30'20.98" S Dan 6°27'24.89" S	107°55'7.20"E Dan 107°53'19.98"E	Layak	Layak					-
						Membangun kolam retensi	Kolam Retensi	15 Ha	DAS Cipunagara	Kab. Sumedang	6°30'17.58" S	107°54'53.64"E	Layak	Layak					- BBWS Citarum, Pemda Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi Jawa Barat.

Tabel 6.4. Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Sasaran	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
				Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
										BT	LS							
1	Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air	Belum optimalnya penyediaan data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah di akses	Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi melalui Sistem basis data yang berkualitas dan berkesinambungan	Revitalisasi/ peningkatan sistem software dan hardware (pos/stasiun) Hidrometeorologi	Perbaikan dan peningkatan stasiun Hidrometeorologi			DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum			layak	layak					BMKG, BBWS Citarum, Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
				Pembangunan/revitalisasi/peningkatan sistem software dan hardware (pos/stasiun) hidrologi	Pemasangan PCH, dan PDA hasil rasionalisasi PCH dan PDA Telemetry	PCH Rasionalisasi	5 unti											
							1 unti	Citarum	Bandung Barat	107°22'58,80"	7°4'30,00"	layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
							1 unti	Citarum	Bandung Barat	107°13'01,20"	6°59'20,40"	layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
							1 unti	Citarum	Bogor	107°12'07,20"	6°36'21,60"	layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
							1 unti	Ciasem	Subang	107°42'25,20"	7°0'15,12"	layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
							1 unti	Cipunagara	Sumedang	107°42'25,20"	7°6'38,52"	layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
						PCH Telmetri	36 unit	WS Citarum	Tersebar di Kab/Kota WS Citarum			layak	layak					

No	Sub Aspek	Sasaran	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
				Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
										BT	LS							
						PDA Rasionalisasi	2 unti											
							1 unti	Citarum	Kab. Bandung	107°42'25,20"	7°0'15,12"	layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
							1 unti	Citarum	Kab. Bandung	107°42'25,20"	7°6'38,52"	layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
						PDA Telmetri	17 unit	WS Citarum	Tersebar di Kab/Kota WS Citarum			layak	layak					BMKG, BBWS Citarum
				Pembangunan sistem software dan penambahan hardware kualitas air	Membangun sistem dan pos pemantauan kualitas air	Pos Pengamatan	20 unit	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum			layak	layak					BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Penambahan titik pengukuran pasang surut	Menambah titik pengukuran pasang surut di	Pos Pengamatan	14 unit	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum			layak	layak					BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Penyusunan database SDA berbasis jaringan dan web	Mengintegrasikan data SDA dengan Web	Membangun sistem peringatan dini	1 unit	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum			layak	layak					BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Membangun sistem jaringan SIH3	Membuat kesepakatan bersama pengelola SIH3 di WS Citarum	Sosialisasi dan MoU	1 kali	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum			layak	layak				Pusat	BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Rasionalisasi Jaringan Pos Hidrometeorologi & Hidrologi	Perbaikan dan peningkatan stasiun Hidrometeorologi dan hidrologi	Pemeliharaan & Rahab	44	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum			layak	layak					BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Pemeliharaan peralatan SIH3	Operasional dan Pemeliharaan PCH, PDA, dan Klimatologi	Pemeliharaan rutin	1 kali per tahun	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum			layak	layak					BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

No	Sub Aspek	Sasaran	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayakan		Waktu Pelaksanaan				Lembaga/ Instansi Pelaksana
				Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe Bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
										BT	LS							
2	Institusi pengelola	Belum optimalnya kerjasama antar lembaga/in stansi pengelola data informasi	Data dapat diakses secara mudah oleh berbagai instansi/sta keholder	Membangun platform sharing data antar pemilik data	Membuat sistem akses data oleh berbagai pihak	Sosialisasi dan MoU	1 kali	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
3	Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi sumber daya air	Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraan sistem informasi	personil yang handal dalam pengelolaan sistem informasi	Peningkatan kapasitas staf unit hidrologi dan kualitas air dan penjaga pos hidrologi	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan staf hidrologi dan kualitas air	Diklat	2 kali pertahun	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
				Penguatan kapasitas organisasi pengelola data dan sistem informasi Sumber Daya Air	Menambah peralatan dan prasarana lainnya untuk menunjang penyediaan SISDA	Pengadaan sarana prasarana SISDA	2 kali pertahun	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat
1	Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air	Belum optimalnya penyediaan data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses	Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi melalui Sistem basis data yang berkualitas dan berkesinambungan	Revitalisasi/ peningkatan sistem software dan hardware (pos/stasiun) Hidrometeorologi	Perbaikan dan peningkatan stasiun Hidrometeorologi	Pemukhtahiran sarana prasarana SISDA	2 kali pertahun	DAS di WS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BMKG, BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

Tabel 6.5. Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Aspek Pemberdayaan dan Pengawasan

No	Sub Aspek	sasaran	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembag/ Instansi Pelaksana
				Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekono mi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
										BT	LS							
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan																	
		Masyarakat dan swasta berperan secara aktifdalam perencanaan sumber daya air	Peningkatan peran TKPSDA dalam perencanaan	Fasilitasi Kegiatan TKPSDA WS Citarum		Pemberdayaan /pleno	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum
			Pembentukan dan peningkatan peran Forum DAS perencanaan SDA	Penguatan Kelembagaa n Forum DAS Citarum		Pemberdayaa n/lokakarya	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi Jawa Barat, BPDAS Citarum Ciiwung
2	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan																	
		Masyarakat dan swasta berperan secara aktif dalam perencanaan sumber daya air	Terbentuknya Komunitas Peduli Sungai	Pembentuka n Komunitas Peduli Sungai pada setiap Kabupaten/ kota		Pemberdayaa n	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum Dinas Lingkunga n Hidup Provinsi
			Terbentuk P3A/IP3A pada daerah daerah Irigasi Sadawarna dan Cibeet	Membentuk P3A/GP3A DI Sadawarna dan Cibeet		Pembentukan dan Pemberdayaan	4 kali pertahun	Cipunag ara dan Cibeet	Kab. Subang, Kab. Sumedang & Kab. Bekasi									BBWS Citarum
			Pelibatan KPS dalam FEWS dan pemeliharaan sungai	Memfasilitasi KPS dalam pemeliharaa n sungai		Pemberdayaan	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum
			Pelibatan P3A dalam OP Jaringan Irigasi	Pelimpahan kewenangan dalam OP Jaringan Irigasi kepada		TPOP Irigasi	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum

No	Sub Aspek	sasaran	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembag/Instansi Pelaksana
				Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
										BT	LS							
				P3A/GP3A/I P3A														
			Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)	Melaksanak an Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamata n Air (GNKPA)		Demplot dan sosialisasi	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum
			Pelibatan masyarakat sekitar hutan untuk konservasi sumberdaya air	Fasilitasi Masyarakat sekitar hutan untuk konservasi sumberdaya air		Pemberian bibit	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BPDAS Citarum-Ciliwung
			Gerakan hemat air di masyarakat	Workshop/Sosialisasi Gerakan hemat air di masyarakat		Sosialisasi dan pelatihan	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BPDAS Citarum-Ciliwung
			Gerakan hemat air di kawasan industri melalui Reduce-Reuse-Recycle	Gerakan hemat air di kawasan industri melalui Reduce-Reuse-Recycle		Sosialisasi dan pelatihan	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BPDAS Citarum-Ciliwung PJT II
			Penyediaan CSR perusahaan tambang dan perkebunan untuk konservasi SDA	Mengelola dan menyalurkan Dana CSR perusahaan tambang dan perkebunan Bagi masyarakat /kelompok pelaksana konservasi SDA		Gerakan Penanaman Pohon, pemulihan kualitas air sungai	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									Pemprov Jawa Barat, KPS
			Keterlibatan komunitas masyarakat hutan	Memberikan insentif bagi komunitas masyarakat		Pmberian penghargaan dan pembiayaan	1 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BPDAS Citarum-Ciliwung

No	Sub Aspek	sasaran	Strategi Terpilih	Upaya		Desain Dasar						Perkiraan KeLayanan		Waktu Pelaksanaan				Lembag/ Instansi Pelaksana
				Non Konstruksi	Konstruksi	Jenis kegiatan/ Tipe bangunan	Ukuran	DAS	Kab/Kota	Koodinat		Teknis	Ekonomi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
										BT	LS							
			dalam konservasi SDA	hutan dalam konservasi SDA														
3	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan																	
		Masyarakat dan swasta berperan secara aktif dalam pengawasan sumber daya air	Pelibatan KPS dalam pengawasan kualitas air			Kunjungan/pengawasn	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum
			Pelibatan peran Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Pelaku usaha, Masyarakat/Komunitas dan Media) dalam pengelolaan Sumber Daya Air			FGD/pelatihann	4 kali pertahun	Semua DAS Citarum	Kab/Kota di WS Citarum									BBWS Citarum